

SPECIFICATII TEHNICE

1. OBIECTUL

Obiectul achiziției îl reprezintă atribuirea contractului de prestări «servicii de proiectare pentru elaborarea documentației tehnico-economice (PT+ET+CS+DE – proiect tehnic-expertiză tehnică-caiet de sarcini + detalii de execuție (inclusiv deviz martor, verificare tehnică pe specialități) – FAZA I și FAZA II -asistență tehnică pe perioada execuției lucrărilor de reparații acoperiș tip șarpantă la imobilul Pavilion Principal aparținând Inspectoratului pentru Situații de Urgență al Județului Constanța, Stația de Pompieri Midia- Năvodari din jud.Constanța, Corbu, DJ226 (fost DN22B) km. 23, lot 28/2»

Locația unde se vor presta lucrările de reparații la acoperișul tip șarpantă și pentru care se va elabora documentația tehnico-economică este imobilul cu regim de înălțime S+P+4E- Pavilion Principal aparținând Inspectoratului pentru Situații de Urgență al Județului Constanța, Stația de Pompieri Midia- Năvodari din jud.Constanța, Corbu, DJ226 (fost DN22B) km. 23, lot 28/2»

2. BENEFICIARUL ACHIZIȚIEI

Consiliul Județean Constanța

3. DATE TEHNICE- situația existentă

Acoperișul tip șarpantă în suprafață desfășurată de 448 mp. a fost executat din lemn și învelit cu tablă; la ora actuală se află în stare avansată de degradare, respectiv tabla este desprinsă pe o suprafață relativ mare ceea ce a condus la infiltratii de apă în pod iar în unele locuri apa a pătruns prin planșeul de beton armat până la etajul inferior, tabla a fost prinsă direct de astereala de lemn nefiind prevăzută hidroizolație, pazia de lemn a putrezit din cauza apei, jgheburile și burlanele sunt ca și inexistente, fiind deteriorate în cea mai mare parte.

4. TEMA DE PROIECTARE

În vederea reparării acoperișului se va întocmi documentația tehnico-economică PT+ET+CS+DE – proiect tehnic-expertiză tehnică- caiet de sarcini+detalii de execuție (inclusiv deviz martor, verificare tehnică pe specialități) aferentă « lucrărilor reparații la acoperișul tip șarpantă al imobilului cu regim de înălțime S+P+4E- Pavilion Principal aparținând Inspectoratului pentru Situații de Urgență al Județului Constanța, Stația de Pompieri Midia- Năvodari din jud.Constanța, Corbu, DJ226 (fost DN22B) km. 23, lot 28/2»

-repararea acoperișului tip șarpantă prin înlocuirea integrală a învelitorii de tablă existentă cu același material (tablă), repararea asterealei de lemn acolo unde este cazul, înlocuirea căpriorilor și a panelor care au putrezit, inclusiv a tălpilor, din zona afectată de apă, aplicarea hidroizolației peste astereală ;

-refacere pluvială prin montare de jgheaburi și burlane.

5. PREZENTAREA OFERTEI

Oferta operatorului economic înaintată autorității contractante trebuie să cuprindă costul elaborării documentației tehnico-economice PT+ ET+CS+DE – proiect tehnic-expertiză tehnică-caiet de sarcini + detalii de execuție (inclusiv deviz martor, verificare tehnică pe specialități) – FAZA I și costul asistenței tehnice pe perioada execuției lucrărilor- FAZA II.

Documentația tehnico-economică trebuie să aibă următorul conținut-cadru:

A. Piese scrise

1. Date generale
2. Descrierea lucrării
 - a. situația existentă;
 - b. prezentarea opțiunilor;
3. Date tehnice ale lucrării
 - a. descrierea lucrărilor de bază
 - b. descrierea lucrărilor ascunse ce ar putea apărea
4. Durata de realizare și etapele principale
 - a. graficul de realizare a lucrărilor
5. Costurile estimate ale lucrărilor
 - a. valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general

B. Piese desenate

1. Relevee /secțiuni / detalii relevante pentru lucrările ce urmează a se executa.

Serviciile de proiectare oferite se vor conforma prevederilor din legislația națională, precum și celor din standardele europene și internaționale în vigoare, din care enumerăm:

- Legea 50 / 1991 cu privire la autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată și actualizată;
- Legea 10 / 1995 privind calitatea în construcții, actualizată;
- H.G. nr. 28 / 2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;

Obiectul contractului de prestări de servicii va consta în elaborarea documentației tehnico-economice (PT+ET+CS+DE – proiect tehnic-expertiză tehnică- caiet de sarcini + detalii de execuție (inclusiv deviz martor, verificare tehnică pe specialități) – FAZA I și FAZA II -asistență tehnică pe

perioada execuției lucrărilor aferentă lucrărilor de reparații acoperiș tip șarpantă la imobilul Pavilion Principal aparținând Inspectoratului pentru Situații de Urgență al Județului Constanța, Stația de Pompieri Midia- Năvodari din jud.Constanța, Corbu, DJ226 (fost DN22B) km. 23, lot 28/2.

ETAPA I –PROIECTARE

-PT+ET+CS+DE – proiect tehnic-expertiză tehnică- caiet de sarcini+detalii de execuție (inclusiv deviz martor, verificare tehnică pe specialități)

ETAPA II –asistență tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor.

Se vor elabora piese scrise și desenate în conformitate cu legislația în vigoare.

Beneficiarul va pune la dispoziția proiectantului planuri și alte informații necesare derulării proiectului.

Prestatorul va fi direct răspunzător de documentația tehnico-economică PT+ET+CS+DE – proiect tehnic-expertiză tehnică- caiet de sarcini+detalii de execuție (inclusiv deviz martor, verificare tehnică pe specialități) – FAZA I întocmită și va suporta eventualele prejudicii cauzate din vina acestuia.

Documentația tehnico-economică PT+ET+CS+DE – proiect tehnic-expertiză tehnică- caiet de sarcini+detalii de execuție (inclusiv deviz martor, verificare tehnică pe specialități) – FAZA I va fi înaintată pe baza unui proces verbal de predare-primire.

6. TERMENE ESTIMATE

Lucrările de servicii de proiectare se vor realiza astfel:

ETAPA I –în termen de 10 zile lucrătoare de la data semnării contractului;

ETAPA II –pe parcursul execuției.

Propun spre aprobare,