

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 331018 Lucrari de reparatii la platforme
si cai acces -Pavilion Epozitional

Nr. crt.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
001	DG04B1	M	180.000
DESFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE BETON ORICEDIMENSIUNE ASEZATA PE BETON			
002	TRI1AA01C3	TONA	43.000
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.3			
003	TSC35C31	100 MC.	0.130
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC ROCI TARI SI F.TARI<25KG/BUC LA D. 11-20M			
004	TRA01A10	TONA	32.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.			
005	TRI1AA08C3	TONA	23.000
DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN ARUNCARE AUTO-RAMPA, TEREN CATEG.3			
006	DE10A1	M	95.000
BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25CM, PE FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM			
007	2100945	M.C.	4.300
BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622			
008	DE10A1	[5]M	90.000
BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25CM, PE FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM			
009	2100945	M.C.	4.100
BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622			
010	TRA01A10	TONA	21.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.			
011	TRA04A10	TONA	12.000
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.10 KM.*			

=====

012 TSC02D1 100 MC. 2.000
 SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39
 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.
 2

013 TRA01A10 TONA 393.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 10 KM.

014 TSE02C1 100 MP. 4.000
 FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR, IN T.
 TARE

015 TSD07G1 100 MC. 0.800
 COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10
 -12T EXCL.PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.97-98 %

016 DI18L1 [1]ORA 3.000
 UTILAJE PTR FREZAT ASFALT, BETON, ETC.

017 TRI1AA01C3 TONA 21.000
 INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI
 MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
 AUTO CATEG.3

018 TSC35C31 100 MC. 0.100
 INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
 2,6-3,9 MC ROCI TARI SI F.TARI<25KG/BUC
 LA D. 11-20M

019 TRA01A10 TONA 21.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 10 KM.

020 DA19A1 [1]MP. 240.000
 STRAT ANTICONTAMINATOR MATER TEXTIL
 NETESUT FILTR SINTETIC PE AMPRIZA SAU
 PLATFORMA DRUMULUI

021 2600610 MP. 240.000
 MATERIAL GEOCOMPOZIT

022 DA11B1 [8]M.C. 123.000
 STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM 63/80
 CU ASTERNERE MANUALA

023 DA11A1 [6]M.C. 41.000
 STRAT FUND, REPROF P SPARTA PT DRUM CU
 ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE SI
 INNOROIRE

024 TRA01A50 TONA 566.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 50 KM.

=====

025 TSC35C31 100 MC. 3.800
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
2,6-3,9 MC ROCI TARI SI F.TARI<25KG/BUC
LA D. 11-20M

026 TRA04A10 TONA 70.000
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
20T PE DIS.10 KM.*

027 DB01B1 MP. 630.000
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM
BITUM A STRATSUPORT DIN MACAD SAU PAV
NEBITUM EXEC MECANI

028 DB02D1 100 MP. 8.100
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU
EMULSIE CATIONICA

029 DB12B1 TONA 26.000
STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD
CU ASTERNERE MECANICA

030 DB19B1 MP. 189.000
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARE EXEC LA
CALD IN GROSIME DE 5 CM CU ASTERN
MANUALA

031 DB19F1 MP. 441.000
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARE EXEC LA
CALD IN GROSIME DE 5 CM CU ASTERN
MECANICA

032 2201909 TONA 26.000
@MIXTURA ASFALTICA Ba22,4 leg.50/70

033 2201908 TONA 74.000
@MIXTURA ASFALTIC TIP BA16 rul 50/70

034 TRA01A45 TONA 100.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 45 KM.

035 TRA04A10 TONA 70.000
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
20T PE DIS.10 KM.*

036 TSC02D1 100 MC. 0.200
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39
MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.
2

=====

037	TSA19C1	M.C.	5.300
-----	---------	------	-------

SAP.MAN.SANTURI SI RIGOLE PT.SCURGEREA
APELOR SANT.TRAPEZ.CU ADINC.<0,50M T.
TARE

038	TSE03C1	100 MP.	1.100
-----	---------	---------	-------

FINISAREA MANUALA A TALUZURILOR, IN T.
TARE

039	IFB06A1	MP.	105.000
-----	---------	-----	---------

PEREU USCAT IN GROSIME 15 CM DIN PIATRA
BRUTA.

040	2201335	KG	24885.000
-----	---------	----	-----------

PIATRA BRUTA SORTATA R.MAGMATICE PT.
DRUM, ANROC, PEREURI

041	TRA01A50	TONA	25.000
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 50 KM.

Intocmit,

Verificat,

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

Intocmit
Inspector Principal
ing. NEGUTA Gheorghe