



**CAIET DE SARCINI  
LOT 2.**

**Privind: Achiziționarea a 2 uși tip ruluu. cu montaj inclus, la sediile Consiliului  
Județean Constanța**

**PREAMBUL**

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblu pe baza căruia se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică și financiară

**A.OBIECTUL ACHIZIȚIEI. TERMENUL ACHIZIȚIEI**

**A.1 Consiliului Județean Constanța intenționează să achiziționeze: 2 uși tip ruluu, cu montaj inclus, la sediile Consiliului Județean Constanța.**

**A.2 Ordonator principal de credite/investitor:**

Consiliul județean Constanța

**A.3 Finanțare:**

Bugetul local-Consiliu Județean Constanța

**A.4 Durata de execuție : Termenul de achiziție este de 14 de zile de la transmiterea notei de comanda și predarea amplasamentului de către beneficiar.**

**B.SPECIFICAȚII TEHNICE**

**B.1 1 Produsele propuse pentru achiziționat sunt următoarele:**

**LOT 2. Achiziționarea a 2uși tip rulou, cu montaj inclus.****Pavilionul Expozițional Constanța -zona parter- lift exterior**

NR. CRT.	DENUMIRE	CANTITATE (BUCAȚI)
1.	Achiziționat și montat uși tip rulou, în locul ferestrelor termopan cu următoarele dimensiuni: Lățime = 1715mm ; Înălțime = 3000mm Lățime = 1975mm ; Înălțime = 3000mm Culoare -Gri Silver -Acționare-electrică cu motor și telecomandă -Yală cu cheie pe ultima lamelă ; sisteme de rulare din oțel zincat și role cu rulenți -Carcasă din aluminiu, dim. 300 sau 350mm, cu grosimea de 95mm -Ax cu diametrul de 70mm -Capace laterale din aluminiu -Lamele de aluminiu 77x18.5mm -Greutate covor lamelă -6kg/m <sup>2</sup> -Umplutura cu spumă poliuretanică fără CFC (nu afectează stratul de ozon) -Sistem de ghidaj din aluminiu -Ax de bobinaj din aluminiu -Lamela finală cu folie Renolit -Șine de ghidare-aluminiu, dimensiuni : 90x34mm -Motor tubular alimentat electric -Vopsire în câmp electrostatic -Izolare termică : 0.85 Watt/m <sup>2</sup> xK	2

**C.TEHNLOGIE DE EXECUȚIE****Montajul ușilor tip rulou:**

-Se vor demonta geamurile termopan existente în partea dreaptă, respectiv stângă, a ascensorului exterior, creându-se astfel golul unde se vor monta cele 2 uși tip rulou

---

Bd.Tomis nr.51, Constanța, cod poștal 900725, fax 0372007002 website: [www.cjc.ro](http://www.cjc.ro)

- Geamurile termopan se vor depozita pe stative, în incinta beneficiarului lucrării, respectiv Pavilionul Expozițional Mamaia
- Ușile tip rulou se vor monta cu șuruburi și bride pe structura metalică existentă
- Conexiunea la energia electrică se face în interior la rețeaua existentă în apropierea liftului.

#### **D. RECEPȚIA PRODUSELOR**

Recepția produselor achiziționate se va face la finalizarea montajului și punerea în funcțiune a tuturor componentelor aparținând **LOT 2**.

**La recepție se va verifica:**

- calitatea lucrării, vizual;
- corespondența cu specificațiile tehnice;
- asamblarea elementelor componente;
- prinderea tâmplăriei de zidărie;
- montarea garniturilor de cauciuc;
- funcționalitatea accesoriilor prin închidere și deschidere.

Verificarile dimensiunilor și calității materialelor se vor face conform specificațiilor și standardelor pentru fiecare material și produs în parte.

În cazul produselor găsite necorespunzătoare, acestea vor fi remediate. Costurile rezultate în urma remediilor vor fi suportate de către executant.

**Furnizorul va prezenta agrementarea tehnică a produselor.**

#### **E. CERINȚE GENERALE PENTRU EXECUTANT:**

1. Furnizorul va avea în vedere ca toate materialele și echipamentele necesare produselor și montajului lor să fie conforme cu cerințele specificate în :

Normele și standardele tehnice ale Comunității Europene SR EN 573-3:2008, SR EN 755-2:2008, EN 12020-2.

Legea 10/ 1995 Legea privind calitatea în construcții.

Legea 123/2007 pentru modificarea Lg.10/1995 privind calitatea în construcții.

Legea 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă

HG 971/2006 cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul de muncă.

2. Furnizorul va dispune de personal specializat în executarea lucrărilor de montaj din această categorie. Specializările vor fi dovedite cu Diplome de specialitate pentru montare tâmplărie aluminiu, precum și electrician atestat ANRE; ușile tip rulou având și componente ce urmează a se conecta la rețeaua electrică interioară.

3. Transportul și montajul tuturor obiectelor achiziționate și a materialelor necesare, vor fi incluse în preț.

#### **F. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE:**

Ofertantul va face o descriere a modului de execuție a montajului, cu respectarea în totalitate a cerințelor din prezentul caiet de sarcini.

La execuție vor fi respectate Normele de protecția muncii specifice fiecărei categorii de lucrări în parte din legislația în vigoare.

Execuția montajului se va asigura de către executant în baza programului primit de la Consiliul Județean Constanța.

Perioada de garanție va fi de 24 de luni de la semnarea procesului verbal de recepție, semnat de ambele părți, fără obiecțiuni..

#### **G. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE:**

Se va prezenta formularul de ofertă cu valoarea totală, exprimată în lei, fără TVA, precum și valorile componente prevazute în caietul de sarcini, fără TVA.

#### **H. CRITERIUL DE ATRIBUIRE:**

Câștigător va fi declarat ofertantul cu *prețul cel mai scăzut* și care îndeplinește condițiile de participare.

#### **I. MODALITAȚI DE PLATĂ**

Plata se va face în contul deschis la Trezorerie al furnizorului, în termen de 30 de zile de la semnarea procesului verbal de recepție de către ambele părți, fără obiecțiuni, și înregistrarea facturilor la Consiliul Județean Constanța, în funcție de disponibilitățile bugetare alocate.