



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

DIRECȚIA GENERALĂ ADMINISTRARE DOMENIUL PUBLIC ȘI PRIVAT
AUTORITATEA JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT



• Tel.: +40-241.488.001 / Fax:+40-372.007.000 • e-mail: consjud@cjc.ro •

SPECIFICAȚII TEHNICE

privind achiziția de lucrări de refacere a rețelei de conducte de captare a apelor pluviale pentru 1 coloană și lucrări de reparații scafă gips-carton în biroul 117, aferente imobilului L4, situat în municipiul Constanța, alea Magnoliei nr. 2.

1. OBIECTUL ACHIZIȚIEI

Obiectul prezentei achiziții îl constituie lucrări de refacere a rețelei de conducte de captare a apelor pluviale pentru 1 coloană și lucrări de reparații scafă gips-carton în biroul 117, aferente imobilului L4, situat în municipiul Constanța, alea Magnoliei nr. 2.

A.Elementele necesare refacerii rețelei de conducte de captare a apelor pluviale pentru acea coloană sunt după cum urmează:

Nr. crt.	Denumire piesă componentă	Cant.	Material	Dimensiune	Loc montaj	Observații
1	conductă diametru 50 mm	20 ml.	PVC	50/200/1,8	Conductă colectare	1 coloană
2	receptor acoperiș ieșire verticală cu guler, flanșă și parafrunzar	1 buc.	PP	110 mm	Sifon de terasa	
3	reducție concentrică	1 buc.	PVC	de la 110 mm la 50 mm	Legătură la 110 mm la 50mm	
4	amorsă pe baza de bitum	1,5 litri.	bitum		Strat de aderență pentru montarea cartonului bituminat	

5	carton bituminos	1 buc.	pe baza de ardezie	2 mp	Se izolează zona unde se face intervenția pe acoperiș	
6	vaselină îmbinare țevi	1 tub	vaselina	300 ml	Pentru ungere	
7	Butelie cu gaz	1 buc.	metal	11kg/22litri	Gaz metan	

B. Elementele necesare refacerii scafei din gips-carton din biroul 117 sunt după cum urmează:

Nr. crt.	Capitol de lucrări	Cant.	UM	Material	Loc montaj	Observații
1.	demontare structură mascare existentă / compartimentări cu pereți dubli din panouri de gips-carton pe structură metalică	1,89	mp	gips-carton	Demolare structură mascare existentă	Camera 117
2.	pereți de ghenă/ puțuri lift/ tencuială uscată RIGIPS structură metalică U(rigle)/ C(montanți) 50 mm, cu placi gips-carton speciale în configurația 2x12,5 mm (montați la 60 cm); H≤3,50 m; EI≤30 min	1,89	mp	Structura RIGIPS, U(rigle)/ C(montanti) 50 mm, placi gips-carton speciale in configuratia 2x12,5 mm	Se formează structura metalică pe care se va monta gips-cartonul	
3.	Montare profile de protecție a stratului termoizolant aferent sistemului de izolare termică. Profil metalic pentru colțuri	2,7	ml	Profil metalic pentru colțuri	Longitudinal pe colțul structurii	

4.	Capac de vizitare montare executată la sol	1	buc	PVC	la sol	
5.	Finisaje interioare superioare la pereti, executate cu glet de ipsos în spații comune	1,89	mp	glet de ipsos	Se aplică pe structură	
6.	șlefuirea și finisarea pieselor cu hârtie carbon (smirghel) la suprafata plana	1,89	mp	hârtie carbon (smirghel)	Pe toată suprafața structurii	
7.	vopsitorii exterioare cu vopsea. Vopsea lavabilă pentru exterior, aplicate manual. Un strat amorsă (diluție 1:4) și din două straturi vopsea lavabilă pentru exterior (stratul 1 diluat cu 10% apă și stratul 2, nediluat), aplicate pe suprafețe vopsite anterior cu produse silimilare sau humă sau var	1,89	mp	amorsă și vopsea lavabilă pentru exterior	Pe toată suprafața structurii	

2. BENEFICIARUL ACHIZITIEI

Consiliul Județean Constanța

3. CONDIȚII PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU

3.1. Se vor respecta reglementările în vigoare, precum și măsurile de apărare împotriva incendiilor prevăzute de Norme generale de apărare împotriva incendiilor, a reglementărilor privind prevenirea și

stingerea incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, precum și susținerea instructajelor specifice domeniului.

3.2. Se vor respecta prevederile privind instalațiile electrice (tablouri electrice, prize, conductori, etc.).

4. CONDIȚII PRIVIND PROTECȚIA ȘI IGIENA MUNCII

4.1. Se vor respecta prevederile reglementărilor privind protecția și igiena muncii în construcții și a celor din Legea 319-2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, a HG 1091-2006 privind cerințele de securitate și sănătate la locul de muncă, a HG 971-2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul de muncă, precum și susținerea instructajelor specifice domeniului.

4.2. Se vor asigura căile de acces orizontale și verticale, a golurilor și a zonelor de lucru împotriva accidentelor, căderilor de la înălțime, etc.

4.3. Se vor utiliza numai scule, unelte și utilaje în perfectă stare de funcționare;

4.4. Se vor respecta condițiile privind lucrul la înălțime iar lucrătorii vor fi atestați medical periodic „apt pentru lucrul la înălțime”;

4.5. Se vor lua măsurile ce se impun privind îndepărtarea deșeurilor și sortarea acestora pe categorii de materiale în vederea reciclării.

5. DURATA DE EXECUȚIE

Termenul de execuție al lucrărilor va începe de la data prevăzută în ordinul de începere al lucrărilor și va fi de 5 zile lucrătoare.

6. DURATA DE GARANȚIE

Perioada de garanție a lucrărilor va curge de la data recepției la terminarea lucrărilor, pe o perioadă de 24 luni calendaristice.

Perioada de remediere a defecțiunilor în perioada de garanție va fi de 3 zile lucrătoare de la data notificării, fără costuri suplimentare pentru autoritatea contractantă.

7. MODALITĂȚI DE PLATĂ

Plata se va face într-un cont deschis de către furnizor la Trezorerie, în termen de 30 de zile de la înregistrarea facturii la Consiliul Județean Constanța, în baza situațiilor de plată întocmite de către prestator și însușite de către beneficiar, precum și a Procesului - Verbal de Recepție semnat de ambele părți, fără obiecțiuni.

8. DISPOZIȚII FINALE

Executantul va respecta regulamentul de funcționare interioară a beneficiarului;

Executantul este obligat să ia toate măsurile organizatorice și tehnologice pentru respectarea strictă a specificațiilor tehnice;

Executantul va executa lucrările în timpul programului de lucru al beneficiarului, sau după programul acestuia și în week-end, graficul de lucrări fiind întocmit de comun acord cu beneficiarul.