



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ ADMINISTRARE DOMENIUL
PUBLIC ȘI PRIVAT
AUTORITATEA JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT

• Tel.: +40-241.488.001 / +40-241.488.471 • e-mail: consjud@cjc.ro •



Nr.46697/17.11.2022

APROBAT
Președinte,
LUPU MIHAI

AVIZAT
Vicepreședinte,
GIMA STELIAN

Specificații tehnice

privind achiziția de execuție lucrări desființare conductă refulare Stație pompare 3, Ol, Dn 400, L=328 m, 208134 Elemente de identificare: 208134- Refulare stațiuni Stație pompare 2 Saturn

1. OBIECTUL ACHIZITIEI

Lucrări de desființare a conductei de refulare ape reziduale Stație pompare 3, Ol, Dn 400, L=328m, Elemente de identificare: 208134 - Refulare stațiuni Stație pompare 2 Saturn, proprietate privată a județului Constanța, conform H.C.J.C. nr. 271/2022.

Lucrările de desființare se vor realiza potrivit Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Art. 33 alin. (1) **„Prin excepție de la prevederile art. 32, construcțiile executate fără autorizație de construire pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului, cât și construcțiile, lucrările și amenajările cu caracter provizoriu executate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al județelor, municipiilor, orașelor și comunelor vor putea fi desființate pe cale administrativă de autoritatea administrației publice de pe raza unității administrativ-teritoriale unde se află construcția, fără emiterea unei autorizații de desființare, fără sesizarea instanțelor judecătorești și pe cheltuiala contravenientului.”** și alin. (2) **„Procedura prevăzută la alin. (1) se poate declanșa din oficiu de autoritatea administrației publice de pe raza unității administrativ-teritoriale unde se află construcția sau la solicitarea proprietarului ori a administratorului legal al terenului aparținând domeniului public sau privat al statului”**

2. BENEFICIARUL ACHIZITIEI

Consiliul Județean Constanța

3. FINANȚARE

Bugetul local - Consiliul Județean Constanța

4. DATE DE IDENTIFICARE

Conducta de refulare ape reziduale se află pe domeniul public al statului, pe terenul administrat de către Regia Națională a Pădurilor – Romsilva R.A .Direcția Silvică Constanța.

Conducta de refulare ape reziduale are un diametru de 400 mm și o lungime de 328 metri, se află în incinta Hergheliei Mangalia, de-a lungul drumului principal, la o înălțime cuprinsă între 20-80 cm deasupra solului, fiind montată pe o structură din beton armat.

La data prezentei, conducta nu mai este funcțională, este scoasă din uz, aceasta restricționează pe toată lungimea ei accesul spre terenul din partea sudică a Hergheliei.

5. NECESITATEA ȘI OPORTUNITATEA

Prin adresa nr. 392/C,A,/12.04.2021, înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr. 13056/12.04.2021, Regia Națională a Pădurilor -Romsilva R.A., Direcția de Creștere, Exploatare și Ameliorare a Cabalinelor, Herghelia Mangalia ne aduce la cunoștință faptul că această conductă refulare ape reziduale se află în stare avansată de degradare, nu este funcțională și îngreuează accesul cabalinelor la pășune și la întreținerea terenului aferent, datorită defecțiunilor multiple, terenul a fost invadat de stuf, arbuști și plante perene, impropriei consumului de către cabaline.

Conducta refulare Stație pompare 3, Ol, Dn 400, L=328 m, în acest moment este dezafectată, pereții structurali prezintă fisuri/spărturi din cauza ruginii, fapt datorat lipsei hidroizolațiilor la nivel exterior. Structurile din beton armat prezintă fisuri și crăpături vizibile, structura nu mai prezintă siguranță în exploatare.

Astfel, a fost aprobată Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 271/2022, privind aprobarea trecerii unui bun imobil conductă refulare Stație pompare 3, OL, Dn 400, L=328 m, 208134 – Refulare stațiuni Stație pompare 2 Saturn din Herghelia Mangalia, din domeniul public al județului Constanța, în domeniul privat al județului Constanța în vederea desființării acestuia.

6. PREZENTAREA LUCRĂRILOR CE URMEAZĂ A SE EXECUTA

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Nr	Simbol	Capitolul de lucrări	UM	Cantitatea
1	TsEÖSXA	Nivelarea cu autogreder pana la 175cp a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasament prin taierea dâmburilor și deplasarea în goluri a pământului sapat teren cat 1	100 mp	19,80 Material: Manopera: Utilaj: Transport:
2	AUT7408A 1	încărcător frontal pe senile 0,5-0,99mc	ora	6,00 Material: Manopera: Utilaj: Transport:

3	TRA01A30	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.(material rezultat în urma degajării terenului)	tona	23,00	Material:
					Manopera:
					Utilaj:
					Transport:
4	RplzE16A-1%	Curatarea confecțiilor si construcțiilor metalice de rugina si vopsea veche, cu peria de sârma si rascheta, executate din profile cu grosimi de cu peria de sârma pana la 5 mm inclusiv.	tona	9,84	Material:
					Manopera:
					Utilaj:
					Transport:
5	LMTPI114	Debitarea teavelor din otel avand grosimea materialului debitat de 4 mm, diametru materialului debitat fiind de 400 mm cu flacara oxiacetilenica	buc	70,00	Material:
					Manopera:
					Utilaj:
					Transport:
6	CMJ25C18 C3	Găurirea, polizarea, șlefuirea, pilit margini piese metalice tăiate cu flacăra oxiace-tilenică gros => 3,1—5 mm	ml	328,00	Material:
					Manopera:
					Utilaj:
					Transport:
7	6775	Automacara 12.5 tf	ora	80,00	Utilaj:
8	TRA01A05	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.~ 5 km. (conducta in depozit)	tona	9,84	Material:
					Manopera:
					Utilaj:
					Transport:
9	29S226000 1637	Excavator pe pneuri cu comanda hidraulica cu motor termic (buldoexcavator - scos fundații)	ora	32,00	Utilaj:
10	CQ07A%	Spargerea betonului inclusiv indepartarea molozului rezultat	metru cub	7,98	Material:
					Manopera:
					Utilaj:
					Transport:
11	TRA01A30	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	19,15	Material:
					Manopera:
					Utilaj:
					Transport:
12	RCSA06A %	Umplutura de pamant, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si compactată bine, inclusiv imprastierea	mc	5,70	

În vederea întocmirii corespunzătoare și complete a ofertei tehnice și financiare potențialii ofertanți pot vizita amplasamentul în vederea obținerii tuturor datelor necesare conform cu situația din teren și fundamentarea soluțiilor propuse pentru realizarea obiectului de achiziții. Ofertanții interesați să participe la vizitarea amplasamentului sunt rugați să informeze, în scris sau e-mail (adpp@cjc.ro) UAT Județul Constanța - Consiliul Județean Constanța asupra intenției de a vizita amplasamentul. Orice solicitare de clarificări care decurge din vizitarea amplasamentului va fi adresată Autorității Contractante (AC) în scris.

7. EXECUȚIA LUCRĂRILOR

În ceea ce privește execuția lucrărilor, ofertantul are posibilitatea să-și configureze echipa de specialiști necesari execuției lucrărilor astfel încât să îndeplinească în mod corespunzător cerințele contractului ce urmează a fi atribuit în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

La execuția lucrărilor se va respecta tehnologia de execuție prevăzută în prescripții tehnice conform normativelor tehnice în vigoare pentru fiecare tip de lucrare.

Beneficiarul are dreptul de a denunța în mod unilateral executarea contractului, motivat, fără ca executantul să fie îndreptățit a solicita orice costuri suplimentare/daune aferente suspendării sau care derivă/rezultă ca urmare a suspendării. Suspendarea produce efecte de la data primirii de către executant a notificării formulate în acest sens de către achizitor.

Pe perioada suspendării Contractului, achizitorul va efectua numai plata lucrărilor executate înainte de a interveni suspendarea, facturate și confirmate de către beneficiar.

Termenul de execuție al lucrărilor va fi de 30 de zile lucrătoare de la data prevăzută în Ordinul de începere al lucrărilor

8. OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI

- Să respecte legislația în vigoare privind activitatea care face obiectul contractului;
- Prestatorul va răspunde material pentru pagubele pe care le produce beneficiarului din vina sa exclusivă;
- În caz de accident / avarie va anunța și solicita prezența reprezentantului beneficiarului;
- Să asigure echipamentul de protecția muncii;
- Prestatorul răspunde de eventualele nerespectări ale angajaților săi privind obligațiile contractuale.
- Instruirea personalului asupra procesului tehnologic, asupra succesiunii fazelor și operațiilor, precum și a măsurilor de protecția muncii,
- Luarea măsurilor de protecție a vecinătăților prin evitarea de transmitere a vibrațiilor puternice sau a șocurilor, prin degajări mari de praf, precum și prin asigurarea acceselor necesare la aceste vecinătăți, măsuri de protecție a circulației și a mediului înconjurător,
- Bucățile din conducta rezultată rămân în custodia beneficiarului, ele fiind transportate și depozitate în locul/zona indicată de acesta, în incinta Hergheliei Mangalia.
- Transportul molozului rezultat din demolare. Prestatorul va încheia un contract cu un operator economic specializat în ridicarea molozului, pe toată perioada de execuție a lucrărilor, pe care îl va prezenta autorității contractante, după semnarea contractului, odată cu dovada plății garanției de bună execuție..

- După finalizarea lucrărilor de desființare prin demolare, terenul va fi adus la nivelul terenului din incinta Hergheliei Mangalia, prin completare cu pământ vegetal.

9. OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

- Să desemneze persoanele cu drept de control și recepție asupra modului de îndeplinire a contractului de către prestator;
- Să efectueze plata conform prevederilor contractului.

10. MODUL DE ÎNTOCMIRE A OFERTEI

OFERTA FINANCIARA

Se va prezenta formularul de ofertă, care va cuprinde valoarea totală a ofertei, exprimată în lei, fără TVA, care va fi evidențiat distinct.

Oferta financiară va fi însoțită de Anexa nr. 1 (Formular F3) la prezentele specificații tehnice (însoțit de extrasele de material, manoperă, utilaj, transport, respectiv C6, C7, C8, C9), care va cuprinde prețul ofertat, exprimat în lei/unitatea de măsură, fără TVA, pentru fiecare categorie de lucrări în parte.

Pe perioada de derulare a contractului prețul nu se va actualiza, rămânând ferm pe toată perioada de valabilitate a acestuia.

OFERTA TEHNICA

Propunerea tehnică se va întocmi astfel încât să rezulte că sunt îndeplinite și asumate în totalitate cerințele documentației de atribuire.

Ofertantul va întocmi propunerea tehnică într-o manieră organizată, astfel încât să asigure posibilitatea în mod facil a coreșpondenței cu cerințele/specificațiile prevazute în cadrul Specificațiilor tehnice

11. CRITERIUL DE ATRIBUIRE

Criteriul de atribuire-prețul cel mai scăzut

12. RECEPȚIA LUCRĂRILOR

Executantul va anunța în scris beneficiarul cu privire la terminarea lucrărilor și va prezenta totodată situația de plată a acestora. Se va întocmi un proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor și se va semna fără obiecțiuni de către ambele părți.

13. GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE

Garanția de buna execuție se va constitui în cuantum de 5% din valoarea contractului.

14. MODALITATEA DE PLATĂ

Plata se va face într-un cont deschis de către prestator la Trezorerie, în termen de 30 de zile de la data la care factura electronica este disponibila pentru descarcare din sistemul RO e-factura.

15.MĂSURI DE ASIGURARE A SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ ȘI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

Executantul va respecta toate prevederile legale în vigoare în conformitate cu Legea 319 / 2006, actualizată privind securitatea și sănătatea în muncă.

Prestatorul va respecta toate prevederile legale în vigoare în conformitate cu Legea 307/2006 republicată privind apărarea împotriva incendiilor, precum și de apărare împotriva incendiilor prevăzute de Normele generale de apărare împotriva incendiilor , a reglementărilor privind prevenirea și stingerea incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, precum și susținerea instructajelor specifice domeniului.

16. DISPOZIȚII FINALE

Executantul va respecta regulamentul de funcționare interioară a beneficiarului;

Executantul este obligat sa ia toate măsurile organizatorice și tehnologice pentru respectarea strictă a specificațiilor tehnice;

Executantul va executa lucrările în timpul programului de lucru al beneficiarului, sau după programul acestuia și în weekend, graficul de lucrări fiind întocmit de comun acord cu beneficiarul.

Director General,
Chelariu Ermil

Director General Adjunct,
Hagea Cristian

Șef Serviciu A.D.P./P.
Voicu Silvia

Întocmit și redactat,
Inspector Geantă Isabela - Serviciul
Administrație Domeniul Public și Privat