



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

DIRECȚIA GENERALĂ ADMINISTRARE DOMENIUL PUBLIC ȘI PRIVAT-AJT



• Bd. Tomis nr. 51, Constanța – 900725 • www.cjc.ro • Tel.: +40-241-488471 • e-mail: adpp@cjc.ro •

Nr. 19946 din 06/05/2022

**APROBAT,
PREȘEDINTE,
LUPU MIHAI**

SPECIFICAȚII TEHNICE

privind achiziția de „Servicii de mentenanță preventivă și corectivă a instalațiilor electrice de construcții la unele imobile aflate în administrarea/apartținând Consiliului Județean Constanța”

Prezentele specificații tehnice reprezintă cerințele tehnice necesare achiziționării de „Servicii de mentenanță preventivă și corectivă a instalațiilor electrice de construcții la unele imobile aflate în administrarea/apartținând Consiliului Județean Constanța”

1. OBIECTUL ACHIZIȚIEI

Consiliul Județean Constanța dorește să achiziționeze servicii de întreținere și reparație a instalațiilor electrice „Servicii de mentenanță preventivă și corectivă a instalațiilor electrice de construcții la unele imobile aflate în administrarea/apartținând Consiliului Județean Constanța”.

Obiectul achiziției îl reprezintă asigurarea de către un operator autorizat ANRE, a serviciilor de mentenanță preventivă și corectivă la instalațiile electrice pentru următoarele imobile:

1. Consiliul Județean Constanța – Bd. Tomis nr. 51 Constanța, suprafață aprox. 2731 mp

Punctul de delimitare a instalațiilor este stabilit la nivel de tensiune 0,4 kV, la papucii de plecare a circuitului utilizatorului din BMPT (elementul fizic unde se face delimitarea); elementele menționate sunt în proprietatea utilizatorului (după caz, proprietar este utilizatorul sau operatorul de rețea).

2. Consiliul Județean Constanța – Al. Magnoliei, nr. 2, Bl. L4, Constanța, suprafață aprox. 1956 mp

Punctul de delimitare a instalațiilor este stabilit la nivel de tensiune 0,4 kV, la papucii de plecare a circuitului utilizatorului din BMPT (elementul fizic unde se face delimitarea); elementele menționate sunt în proprietatea utilizatorului (după caz, proprietar este utilizatorul sau operatorul de rețea).

3. Centrul Militar Zonal – Str. Mircea cel Bătrân , nr. 106, Constanța, suprafață aprox. 3600 mp

Punctul de delimitare a instalațiilor este stabilit la nivel de tensiune 0,4 kV, la papucii de plecare a circuitului utilizatorului, din BMPT (elementul fizic unde se face delimitarea); elementele menționate sunt în proprietatea utilizatorului (după caz, proprietar este utilizatorul sau operatorul de rețea).

4. Pavilionul Expozițional Constanța – Bd. Mamaia, nr. 331 A, Constanța, suprafață aprox. 6552 mp

Punctul de delimitare a instalațiilor este stabilit la nivelul postului de transformare de tensiune 20 kV-0,4 kV, la capetele terminale ale LES plecare din celula de măsură a noului punct de conexiune, spre compartimentul utilizatorului (elementul fizic unde se face delimitarea); elementele menționate sunt în proprietatea utilizatorului (după caz, proprietar este utilizatorul sau operatorul de rețea).

5. Centrul de Excelență în Turism și Servicii TOMIS – Str. N. Titulescu, nr. 32, Constanța, suprafață aprox. 858 mp

Punctul de delimitare a instalațiilor este stabilit la nivel de tensiune 0,4 kV, la papucii de plecare a circuitului utilizatorului, din BMPT (elementul fizic unde se face delimitarea); elementele menționate sunt în proprietatea utilizatorului (după caz, proprietar este utilizatorul sau operatorul de rețea).

6. Stația de sortare deșeuri reciclabile și Stația TMB Tortoman – localitatea Tortoman, extravilan, sola A636, județul Constanța

Punctul de delimitare a instalațiilor este stabilit la nivelul postului de transformare de tensiune 20 kV-0,4 kV, la capetele terminale ale LES plecare din celula de măsură a noului punct de conexiune, spre compartimentul utilizatorului (elementul fizic unde se face delimitarea); elementele menționate sunt în proprietatea utilizatorului (după caz, proprietar este utilizatorul sau operatorul de rețea).

7. Depozitul urban neconform de deșeuri Techirghiol – localitatea Techirghiol, extravilan

Punctul de delimitare a instalațiilor este stabilit la nivel de tensiune 0,4 kV, la papucii de plecare a circuitului utilizatorului, din BMPT (elementul fizic unde se face delimitarea); elementele menționate sunt în proprietatea utilizatorului (după caz, proprietar este utilizatorul sau operatorul de rețea).

8. Depozitul urban neconform de deșeuri Murfatlar – localitatea Murfatlar, Str. Muzeului, nr. 2A, cod 905100

Punctul de delimitare a instalațiilor este stabilit la nivel de tensiune 0,4 kV, la papucii de plecare a circuitului utilizatorului, din BMPT (elementul fizic unde se face delimitarea); elementele menționate sunt în proprietatea utilizatorului (după caz, proprietar este utilizatorul sau operatorul de rețea).

9. Depozitul urban neconform de deșeuri Medgidia – localitatea Medgidia, Str. Progresului, nr. 9A

Punctul de delimitare a instalațiilor este stabilit la nivel de tensiune 0,4 kV, la papucii de plecare a circuitului utilizatorului, din BMPT (elementul fizic unde se face delimitarea); elementele menționate sunt în proprietatea utilizatorului (după caz, proprietar este utilizatorul sau operatorul de rețea).

10. Depozitul urban neconform de deșuri Cernavodă – localitatea Cernavodă, Str. Bujorului, F.N., cod 905200

Punctul de delimitare a instalațiilor este stabilit la nivel de tensiune 0,4 kV, la papucii de plecare a circuitului utilizatorului, din BMPT (elementul fizic unde se face delimitarea); elementele menționate sunt în proprietatea utilizatorului (după caz, proprietar este utilizatorul sau operatorul de rețea).

11. Depozitul urban neconform de deșuri Hârșova și Stație de transfer deșuri Hârșova – localitatea Hârșova, Șoseaua Constanței, nr. 1D, cod 905400

Punctul de delimitare a instalațiilor este stabilit la nivel de tensiune 0,4 kV, la papucii de plecare a circuitului utilizatorului, din BMPT (elementul fizic unde se face delimitarea); elementele menționate sunt în proprietatea utilizatorului (după caz, proprietar este utilizatorul sau operatorul de rețea).

12. Stație de transfer deșuri Deleni – localitatea Deleni, extravilan parcela A 12/1

Punctul de delimitare a instalațiilor este stabilit la nivel de tensiune 0,4 kV, la papucii de plecare a circuitului utilizatorului, din BMPT (elementul fizic unde se face delimitarea); elementele menționate sunt în proprietatea utilizatorului (după caz, proprietar este utilizatorul sau operatorul de rețea).

13. Stație de sortare a deșeurilor reciclabile Ovidiu și stație TMB Ovidiu, intravilan Ovidiu

Punctul de delimitare a instalațiilor este stabilit la nivelul postului de transformare de tensiune 20 kV-0,4 kV, la capetele terminale ale LES plecare din celula de măsură a noului punct de conexiune, spre compartimentul utilizatorului (elementul fizic unde se face delimitarea); elementele menționate sunt în proprietatea utilizatorului (după caz, proprietar este utilizatorul sau operatorul de rețea).

Pentru o mai bună informare spațiile pot fi vizionate de luni până joi între orele 8,00 -16,30, iar vineri între orele 8,00-14,00.

2. BENEFICIARUL ACHIZIȚIEI

Consiliul Județean Constanța

3. DURATA DE PRESTARE A SERVICIILOR

Serviciile vor fi prestate de la data semnării contractului de către ambele părți pe durata de 7 luni, dar nu mai târziu de 31.12.2022, cu posibilitatea de prelungire de maxim 4 luni.

4. PREZENTAREA SERVICIULUI CE FACE OBIECTUL ACHIZIȚIEI

În cadrul contractului se vor presta servicii de mentenanță preventivă și corectivă la instalațiile electrice aferente imobilelor. Astfel, se vor presta servicii de mentenanță preventivă și corectivă la instalațiile electrice de construcții conform **Anexei 1 Listă operațiuni de mentenanță minime efectuate periodic 7 luni 2022 + 4 luni 2023**. Graficul de prestări servicii se va stabili de comun acord cu prestatorul.

Aceste prestații vor fi consemnate în procese-verbale semnate de către prestator și persoanele desemnate cu atribuții în administrarea sediilor Consiliului, pentru fiecare din locațiile cuprinsă în Anexa 1. Pe baza acestor procese verbale Prestatorul va înainta Raportul de activitate pentru serviciile prestate în conformitate cu Graficul de prestări servicii.

Serviciile de întreținere și reparații curente se vor presta pentru: tablouri electrice generale; tablouri electrice de nivel; corpuri de iluminat/semnalizat, prize, întrerupătoare, circuite electrice de joasă și medie tensiune, post de transformare 20 kV / 0,4 kV, prize de împământare, etc.

Operațiunile minime ce se vor efectua periodic sunt cuprinse în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentele specificații tehnice.

Se vor achiziționa în cadrul contractului și un număr minim/ număr maxim de ore de manoperă pentru:

- întocmirea notelor de constatare (inclusiv oferte de preț pentru componente),
- reparațiile rezultate din verificările efectuate sau pentru reparațiile survenite în mod accidental.

5. CONDIȚII DE EXECUȚIE:

Serviciile de verificare și întreținere (preventivă) pentru instalațiile electrice aferente imobilelor se vor executa conform Normativului I7-2011 privind proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor pe baza Anexei nr. 1, a graficului stabilit de comun acord cu beneficiarul.

După efectuarea serviciilor de reparație și întreținere pentru instalațiile electrice aferente imobilelor, se va preda beneficiarului un raport de activitate însoțit de procesele-verbale întocmite pentru fiecare imobil în parte, procese-verbale ce vor fi confirmate și semnate fără obiecțiuni de către reprezentantul beneficiarului - persoană desemnată cu atribuții de administrare a imobilului respectiv.

Pentru serviciile preventive de verificare și constatare, prestatorul va întocmi note de constatare în care vor fi consemnate observațiile echipei de intervenție a prestatorului. Aceste servicii se vor efectua numai la solicitarea autorității contractante în termen de maxim 48 de ore de la transmiterea solicitării în funcție de necesitate. Notele de constatare vor fi transmise beneficiarului în termen de maxim 2 zile de la constatare, pentru fiecare locație în parte.

Prestatorul are obligația să menționeze în notele de constatare toate defecțiunile/ avariile apărute, să înainteze lista de materiale necesare efectuării eventualelor reparații, oferta de preț pentru materialele cuprinse în această listă, precum și durata necesară remedierilor, pentru fiecare din locațiile prevăzute în ANEXA 1.

Materialele ce vor fi puse în operă cu ocazia remedierilor vor face obiectul unor achiziții distincte în conformitate cu *Legea 98/ 2016 privind achizițiile publice*.

După realizarea achiziției materialelor/pieselor componente, prestatorul va fi notificat ca în termen de maxim 48 de ore, are obligația de a ridica materialele/piese componente și de a începe prestarea serviciilor de mentenanță corectivă – reparații. Predarea materialelor/ pieselor componente necesare efectuării reparațiilor se va face pe bază de proces-verbal de predare-primire.

Se vor presta și un număr minim de ore manoperă pentru:

- întocmirea notelor de constatare (inclusiv oferte de preț pentru componente),
- reparațiile rezultate din verificările efectuate sau pentru reparațiile survenite în mod accidental.

6. OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI

- să respecte programul de lucru al beneficiarului și regulamentul intern de funcționare al acestuia;

- la începutul programului de lucru, se va prezenta administratorului imobilului care avizează prestările de servicii conform contractului;

- să respecte legislația în vigoare privind activitatea care face obiectul contractului de prestări servicii;

- prestatorul va răspunde material pentru pagubele pe care le produce beneficiarului din vina sa exclusivă;

- în caz de accident/ avarie va anunța și solicită prezența reprezentantului beneficiarului;

- reparațiile/reviziile, indiferent de tipul lor, vor fi efectuate în cel mai scurt timp;

- să asigure echipamentul de protecția muncii;

- prestatorul va răspunde de eventualele nerespectări ale angajaților săi privind obligațiile contractuale

- să respecte normele legale în vigoare de apărare împotriva incendiilor.

- va evacua deșeurile rezultate în urma efectuării operațiunilor de mentenanță preventivă și corectivă;

7. OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

- să desemneze persoanele cu drept de control și recepție asupra modului de îndeplinire a contractului de către prestator;

- să efectueze plata serviciului conform prevederilor contractului.

8. MODUL DE ÎNTOCMIRE A OFERTEI

8.1 Oferta tehnică va fi întocmită cu respectarea cerințelor din prezentele specificații tehnice.

Operatorul economic contractor trebuie să aibă în obiectul de activitate și să dețină autorizație pentru efectuarea operațiunilor de mentenanță preventivă și corectivă pentru instalațiile electrice aferente imobilelor se vor executa conform Normativului I7-2011 privind proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor pe baza Anexei nr. 1, a graficului stabilit de comun acord cu beneficiarul. Se vor presta și un număr minim de ore manoperă pentru reparațiile rezultate din verificările efectuate de către autoritatea contractantă sau pentru reparațiile survenite în mod accidental.

Este obligatorie asigurarea unui personal tehnic calificat (specializări și certificări) în vederea asigurării mentenanței preventive și corective la instalațiile electrice aferente imobilelor Consiliului Județean Constanța.

8.2 Oferta financiară va fi întocmită conform Anexa 1 aferentă specificațiilor tehnice și cuprinzând tabelul cu numărul minim și maxim de ore manoperă.

Astfel, în oferta financiară vor fi cuprinse următoarele tarife:

1. Un tarif fix pentru operațiunile cuprinse în cadrul Anexei 1 la Specificațiile tehnice.

2. Un tarif fix – manoperă montaj pentru un număr minim/maxim de ore manoperă, astfel:

- întocmirea notelor de constatare (inclusiv oferte de preț pentru componente),

- realizarea reparațiilor rezultate din verificările efectuate sau pentru reparațiile survenite în mod accidental.

În vederea întocmirii ofertei financiare aferentă tarifului pentru ora manoperă montaj am estimat următoarele:

Note de constatare	Perioada de 7 luni				Perioada de 4 luni			
	Min.10 ore	lei/oră fără tva	Max.62 ore	lei/oră fără tva	Min. 10 ore	lei/oră fără tva	Max. 30 ore	lei/oră fără tva
Total lei fără TVA								
Ore manoperă pentru reparatiile/inlocuirile componente (tarif ora fara TVA)	Min.10 ore	lei/oră fără tva	Max.150 ore	lei/oră fără tva	Min 10 ore	lei/oră fără tva	Max. 90 ore	lei/oră fără tva
Total lei fără TVA								

În vederea întocmirii corespunzătoare și complete a ofertei tehnice și financiare potențialii ofertanți pot viziona locațiile de luni până joi, între orele: 8.00-16.30 și vineri între orele: 8.00-14.00 conform programului de lucru.

9. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: prețul cel mai scăzut.

10. RECEPȚIA SERVICIILOR PRESTATE

După efectuarea serviciilor de reparație și întreținere la instalațiile electrice aferente imobilelor, se va preda beneficiarului un raport de activitate, însoțit de procesele-verbale pentru fiecare locație în parte, procese ce cuprind serviciile prestate, verificate și semnate fără obiecțiuni de către reprezentantul beneficiarului-persoană desemnată cu atribuții de administrare a imobilului respectiv.

După efectuarea reparațiilor și înlocuirea componentelor defecte Prestatorul va întocmi un proces-verbal de recepție care să ateste faptul că materialele (piesele componente) recepționate au fost montate în instalație, iar în urma înlocuirii acestora instalația este funcțională, verificat și semnat fără obiecțiuni de către reprezentantul beneficiarului- persoană desemnată cu atribuții de administrare a imobilului.

11. GARANȚII

Garanția acordată serviciilor de reparații va fi de minim 6 luni de la data recepționării acestora de către autoritatea contractantă. Dacă serviciile prestate nu corespund din punct de vedere calitativ, beneficiarul are dreptul să nu admită recepția, iar prestatorul are obligația să le remedieze în cel mai scurt timp, pe cheltuiala acestuia.

12. MODALITATEA DE PLATĂ

Plata se va efectua în baza raportului de activitate care va cuprinde serviciile (operațiunile) prestate pentru fiecare locație în parte și a proceselor verbale verificate și semnate fără obiecțiuni de către reprezentantul beneficiarului - persoana desemnată cu atribuții în administrarea imobilului respectiv.

Plata se va face în contul deschis la Trezorerie al prestatorului, în urma confirmării prestației de către reprezentantul beneficiarului, în termen de 30 de zile de la înregistrarea facturii la Consiliul Județean Constanța.

13. PREȚUL CONTRACTULUI

Prețul contractului se va exprima în lei, fără TVA.

Pe parcursul îndeplinirii contractului prețul rămâne ferm.

Contractul de achiziție publică intră în vigoare la data semnării și înregistrării acestuia de către ambele părți pe durata de 7 luni și se finalizează la data îndeplinirii tuturor obligațiilor contractuale, dar nu mai târziu de 31.12.2022, cu posibilitatea de prelungire de maxim 4 luni.

14. MĂSURI DE ASIGURARE A SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ ȘI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

Prestatorul va respecta toate prevederile legale în vigoare în conformitate cu Legea 319 / 2006, actualizată privind securitatea și sănătatea în muncă, precum și prevederile Ordinul M.A.I. nr. 262/2010 privind aprobarea Dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spații și construcții pentru birouri.

15. DISPOZIȚII FINALE

ANEXA 1 face parte integrantă din prezentele specificații tehnice;

Prestatorul va respecta regulamentul de funcționare interioară a beneficiarului.

Prestatorul este obligat să ia toate măsurile organizatorice și tehnologice pentru respectarea strictă a specificațiilor tehnice.

Prestatorul are obligația să presteze serviciile care fac obiectul contractului și în afara programului de lucru al beneficiarului la solicitarea acestuia, ori de câte ori situația o impune.

Direcția Generală de Administrare Domeniul Public și Privat-Autoritatea Județeană de Transport

Director General,
Chelariu Florin

Șef Serviciu,
Voicu Silvia

Director General Adjunct,
Hagea Cristian

Inspector,
Cicio Elena

LISTĂ
OPERAȚIUNI DE MENTENANȚĂ MINIME EFECTUATE
PERIODIC 7 LUNI 2022 + 4 LUNI 2023

1. IMOBIL: CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA – Bd. Tomis nr. 51 (suprafață aproximativ 2731 mp)							
Nr. crt.	Denumire operațiune	Nr. verificări pentru o perioadă de 7 luni	Nr. verificări pentru o perioadă de 4 luni (prelungire)	Periodicitate	Preț unitar operațiune fara TVA	Valoare 7 luni lei fara TVA	Valoare 4 luni lei fara TVA
1	Verificare legături echipotențiale	2	1	la 3 luni			
2	Verificarea rezistenței de dispersie a prizelor de pământ	1	1	la 6 luni			
3	Verificarea instalațiilor de paratrăsnet	1	1	la 6 luni			
4	Verificare tablouri electrice, siguranțe, contacte, relee, contactori, întrerupătoare	3	2	la 2 luni			
Total imobil lei fara TVA							

2.IMOBIL: BLOC L4– Al. Magnoliei, nr. 2, bl. L4 (suprafata aproximativ 1956 mp, birouri +holuri și casa scării parter - et. 4)							
Nr. crt.	Denumire operațiune	Nr. verificări pentru o perioadă de 7 luni	Nr. verificări pentru o perioadă de 4 luni (prelungire)	Periodicitate	Preț unitar operațiune fara TVA	Valoare 7 luni lei fara TVA	Valoare 4 luni lei fara TVA
1	Verificare legături echipotențiale	2	1	la 3 luni			
2	Verificarea rezistenței de dispersie a prizelor de pământ	1	1	la 6 luni			
Total imobil lei fara TVA							

3.IMOBIL: PAVILION EXPOZIȚIONAL CONSTANȚA – Bd. Tomis nr. 51 (suprafata aproximativ 2731 mp)							
Nr. crt.	Denumire operațiune	Nr. verificări pentru o perioadă de 7 luni	Nr. verificări pentru o perioadă de 4 luni (prelungire)	Periodicitate	Preț unitar operațiune fara TVA	Valoare 7 luni lei fara TVA	Valoare 4 luni lei fara TVA
1	Verificare legături echipotențiale	2	1	la 3 luni			
2	Verificarea rezistenței de dispersie a prizelor de pământ	1	1	la 6 luni			
3	Verificarea instalațiilor de paratrăsnet	1	1	la 6 luni			
4	Verificarea aparataj MT (celule MT, trafo putere)	1	0	o data pe contract			
Total imobil lei fara TVA							

4. IMOBIL: CENTRUL MILITAR ZONAL – Str. Mircea cel Bătrân nr. 106 (suprafata aproximativ 3600 mp)							
Nr. crt.	Denumire operațiune	Nr. verificări pentru o perioadă de 7 luni	Nr. verificări pentru o perioadă de 4 luni (prelungire)	Periodicitate	Preț unitar operațiune fara TVA	Valoare 7 luni lei fara TVA	Valoare 4 luni lei fara TVA
1	Verificare legături echipotențiale	2	1	la 3 luni			
2	Verificarea rezistenței de dispersie a prizelor de pământ	1	1	la 6 luni			
3	Verificarea instalațiilor de paratrăsnet	1	1	la 6 luni			
Total imobil lei fara TVA							

5. IMOBIL: Centrul pentru Excelență în Turism și Servicii Tomis, str. N. Titulescu nr. 32 (suprafata aproximativ 858 mp)							
Nr. crt.	Denumire operațiune	Nr. verificări pentru o perioadă de 7 luni	Nr. verificări pentru o perioadă de	Periodicitate	Preț unitar operațiune fara TVA	Valoare 7 luni lei fara TVA	Valoare 4 luni lei fara TVA

			4 luni (prelungire)				
1	Verificare legături echipotențiale	2	1	la 3 luni			
2	Verificarea rezistenței de dispersie a prizelor de pământ	1	1	la 6 luni			
Total imobil lei fara TVA							

6. IMOBIL: STAȚIE SORTARE DEȘEURI RECICLABILE TORTOMAN ȘI STAȚIE TMB TORTOMAN							
Nr. crt.	Denumire operațiune	Nr. verificări pentru o perioadă de 7 luni	Nr. verificări pentru o perioadă de 4 luni (prelungire)	Periodicitate	Preț unitar operațiune fara TVA	Valoare 7 luni lei fara TVA	Valoare 4 luni lei fara TVA
1	Verificare tablouri electrice, siguranțe, contacte, relee, contactori, întrerupătoare	1	1	la 6 luni			
2	Verificarea rezistenței de dispersie a prizelor de pământ	1	1	la 6 luni			
3	Verificarea aparataj MT (celule MT, trafo putere)	1	0	o data pe contact			
Total imobil lei fara TVA							

7. IMOBIL: DEPOZIT URBAN NECONFORM DE DEȘEURI TECHIRGHIOI							
Nr. crt.	Denumire operațiune	Nr. verificări pentru o perioadă de 7 luni	Nr. verificări pentru o perioadă de 4 luni (prelungire)	Periodicitate	Preț unitar operațiune fara TVA	Valoare 7 luni lei fara TVA	Valoare 4 luni lei fara TVA
1	Verificare tablouri electrice, siguranțe, contacte, relee,	1	1	la 6 luni			

	contactori, întrerupătoare						
2	Verificarea rezistenței de dispersie a prizelor de pământ	1	1	la 6 luni			
Total imobil lei fara TVA							

8. IMOBIL: DEPOZIT URBAN NECONFORM DE DEȘURI MURFATLAR							
Nr. crt.	Denumire operațiune	Nr. verificări pentru o perioadă de 7 luni	Nr. verificări pentru o perioadă de 4 luni (prelungire)	Periodicitate	Preț unitar operațiune fara TVA	Valoare 7 luni lei fara TVA	Valoare 4 luni lei fara TVA
1	Verificare tablouri electrice, siguranțe, contacte, relee, contactori, întrerupătoare	1	1	la 6 luni			
2	Verificarea rezistenței de dispersie a prizelor de pământ	1	1	la 6 luni			
Total imobil lei fara TVA							

9. IMOBIL: DEPOZIT URBAN NECONFORM DE DEȘURI MEDGIDIA							
Nr. crt.	Denumire operațiune	Nr. verificări pentru o perioadă de 7 luni	Nr. verificări pentru o perioadă de 4 luni (prelungire)	Periodicitate	Preț unitar operațiune fara TVA	Valoare 7 luni lei fara TVA	Valoare 4 luni lei fara TVA
1	Verificare tablouri electrice, siguranțe, contacte, relee, contactori, întrerupătoare	1	1	la 6 luni			
2	Verificarea rezistenței de dispersie a prizelor de pământ	1	1	la 6 luni			
Total imobil lei fara TVA							

10. IMOBIL: DEPOZIT URBAN NECONFORM DE DEȘURI CERNAVODĂ
--

Nr. crt.	Denumire operațiune	Nr. verificări pentru o perioadă de 7 luni	Nr. verificări pentru o perioadă de 4 luni (prelungire)	Periodicitate	Preț unitar operațiune fara TVA	Valoare 7 luni lei fara TVA	Valoare 4 luni lei fara TVA
1	Verificare tablouri electrice, siguranțe, contacte, relee, contactori, întrerupătoare	1	1	la 6 luni			
2	Verificarea rezistenței de dispersie a prizelor de pământ	1	1	la 6 luni			
Total imobil lei fara TVA							

11. IMOBIL: DEPOZIT URBAN NECONFORM DE DEȘURI HÂRȘOVA ȘI STAȚIE TRANSFER HÂRȘOVA							
Nr. crt.	Denumire operațiune	Nr. verificări pentru o perioadă de 7 luni	Nr. verificări pentru o perioadă de 4 luni (prelungire)	Periodicitate	Preț unitar operațiune fara TVA	Valoare 7 luni lei fara TVA	Valoare 4 luni lei fara TVA
1	Verificare tablouri electrice, siguranțe, contacte, relee, contactori, întrerupătoare	1	1	la 6 luni			
2	Verificarea rezistenței de dispersie a prizelor de pământ	1	1	la 6 luni			
Total imobil lei fara TVA							

12. IMOBIL: STAȚIE DE TRANSFER DEȘURI DELENI							
Nr. crt.	Denumire operațiune	Nr. verificări pentru o perioadă de 7 luni	Nr. verificări pentru o perioadă de 4 luni (prelungire)	Periodicitate	Preț unitar operațiune fara TVA	Valoare 7 luni lei fara TVA	Valoare 4 luni lei fara TVA
1	Verificare tablouri electrice, siguranțe,	1	1	la 6 luni			

	contacte, relee, contactori, întrerupătoare						
2	Verificarea rezistenței de dispersie a prizelor de pământ	1	1	la 6 luni			
Total imobil lei fara TVA							

13. IMOBIL: STAȚIE SORTARE DEȘEURI RECICLABILE OVIDIU ȘI STAȚIE TMB OVIDIU							
Nr. crt.	Denumire operațiune	Nr. verificări pentru o perioadă de 7 luni	Nr. verificări pentru o perioadă de 4 luni (prelungire)	Periodicitate	Preț unitar operațiune fara TVA	Valoare 7 luni lei fara TVA	Valoare 4 luni lei fara TVA
1	Verificare tablouri electrice, siguranțe, contacte, relee, contactori, întrerupătoare	1	1	la 6 luni			
2	Verificarea rezistenței de dispersie a prizelor de pământ	1	1	la 6 luni			
3	Verificarea aparataj MT (celule MT, trafo putere)	1	0	o data pe contact			
Total imobil lei fara TVA							

Director General,
Chelariu Ermil

Director General Adjunct,
Cristian Hagea

Șef Serviciu,
Silvia Voicu

Inspector,
Elena Cicio