



# CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA



DIRECȚIA GENERALĂ ADMINISTRARE DOMENIUL PUBLIC ȘI PRIVAT – AUTORITATEA  
JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT

• Tel.: +40-241.488.464 • e-mail: [adpp@cjc.ro](mailto:adpp@cjc.ro) •

Nr. 37794/12.09.2022

**APROBAT,**  
Președinte,  
**Mihai Lupu**

**AVIZAT,**  
Vicepreședinte,  
**Stelian Gima**

## SPECIFICAȚII TEHNICE

*Privind achiziția de Servicii de amenajare peisagistică la terenul aferent imobilului Palat Administrativ*

Consiliul Județean Constanța, în calitate de autoritate contractantă, intenționează să achiziționeze în vederea amenajării unei suprafețe de 570 mp de spațiu verde (450 mp - curte interioară și 120 mp – intrare CJC) servicii de amenajare peisagistică la terenul aferent imobilului Palat Administrativ.

Cod CPV- 71421000-5

### **I. Obiectul**

Obiectul achiziției îl reprezintă atribuirea contractului de *Servicii de amenajare peisagistică la terenul aferent imobilului Palat Administrativ*, care va cuprinde:

- Plantare covor gazon ;
- Plantare flori și arbuști ;
- Montare strat de piatră decorativă ;
- Montare lămpi solare ;
- Ghivece decorative ;
- Montare sistem de irigare cu aspersoare ;

După atribuirea contractului, prestatorul va realiza o randare peisagistică, iar serviciile se vor realiza conform randării stabilite de comun acord cu beneficiarul;

### **II. Beneficiarul achiziției**

Consiliul Județean Constanța.

### **III. Amplasamentul**

Municipiul Constanța, bulevardul Tomis, nr. 51

### **IV. Specificații tehnice**

În vederea amenajării spațiului verde se va întocmi un plan peisagistic (randare-de comun acord cu beneficiarul, după atribuirea contractului), se va achiziționa material vegetal (inclusiv plantarea acestuia) și instalație aspersie.

Materialul vegetal care va fi achiziționat, va fi după cum urmează:

| Nr. Crt. | Denumire materiale           | UM  | Cantitate | Observații  |
|----------|------------------------------|-----|-----------|---|
| 1        | Trandafiri pomișori          | buc | 40        | 12 buc se vor planta pe spațiul verde situat la intrarea în CJC, iar 28 buc în curtea interioară.               |
| 2        | Crizanteme galbene           | buc | 500       | 200 buc se vor planta pe spațiul verde situat la intrarea în CJC în 6 cuiburi, iar 800 buc în curtea interioară |
| 3        | Crizanteme roșii             | buc | 300       |   |
| 4        | Crizanteme albe              | buc | 200       |   |
| 5        | Varză decorativă             | buc | 400       | 100 buc se vor planta pe spațiul verde situat la intrarea în CJC i, iar 300 buc în curtea interioară            |
| 6        | Buxus mare 50 cm diametru    | buc | 8         | Se vor planta în curtea interioară  |
| 7        | Buxus mediu 40 cm diametru   | buc | 4         | Se vor planta în curtea interioară  |
| 8        | Lămpi solare                 | buc | 18        | Se vor monta în curtea interioară   |
| 9        | Ghiveci decorativ 70 x 85 cm | buc | 2         | Se vor amplasa în curtea interioară   |
| 10       | Rulou gazon                  | mp  | 490       | Se va monta pe întreaga suprafață   |

Manoperă aferentă plantării și a amenajării peisagistice

| Nr. Crt. | Denumire lucrări   | UM    | Cantitate |
|----------|--|-------|-----------|
| 1        | Scos plante uscate   | mp    | 30        |
| 2        | Arat cu tractor și freză   | mp    | 570       |
| 3        | Nivelat și mărunțit teren  | mp    | 570       |
| 4        | Așternere uniformă nisip manoperă și material  | to    | 16        |
| 5        | Montat rulou de gazon, lucrarea include: transport, încărcat, descărcat, montaj, tăvălugit | mp    | 490       |
| 6        | Plantat trandafiri   | buc   | 20        |
| 7        | Plantat material dendrologic   | buc   | 12        |
| 8        | Așternere marmură decorativă de 30-60 mm diametru  | mp    | 4         |
| 9        | Transport materiale, muncitori, resturi vegetale   | curse | 10        |

Sistemul de aspersie presupune următoarele materiale:

| Nr. Crt. | Denumire materiale        | UM  | Cantitate |
|----------|---------------------------|-----|-----------|
| 1        | Programator pentru 8 Zone | buc | 2         |

|    |                         |     |     |
|----|-------------------------|-----|-----|
| 2  | Aspersoare unghiulare   | buc | 48  |
| 3  | Aspersoare circulare    | buc | 14  |
| 4  | Electro Vane HV1        | buc | 14  |
| 5  | Boxe jumbo              | buc | 2   |
| 6  | Boxe Mini Jumbo         | buc | 5   |
| 7  | Racord prindere pe vana | buc | 16  |
| 8  | Teu egal 25             | buc | 46  |
| 9  | Teu ieșire              | buc | 26  |
| 10 | Cot egal                | buc | 26  |
| 11 | Cot ieșire ¾"           | buc | 60  |
| 12 | Mufă ieșire ¾"          | buc | 20  |
| 13 | Mufă redusă 1 ¾"        | buc | 22  |
| 14 | Colier prindere 3 "     | buc | 1   |
| 15 | Robinet trecere ¾"      | buc | 10  |
| 16 | Tub apă 25              | ml  | 280 |
| 17 | Cablu 6.1               | ml  | 120 |
| 18 | Copex 20                | ml  | 120 |

#### Manopera aferentă montării sistemului de aspersie

| Nr. crt. | Denumire serviciu          | UM  | Cantitate |
|----------|----------------------------|-----|-----------|
| 1        | Săpat șanț                 | ml  | 130       |
| 2        | Montaj instalație          | buc | 1         |
| 3        | Montat/setat programatoare | buc | 1         |
| 4        | Astupat șanț               | ml  | 130       |

#### V. Cerințe generale pentru prestator

Prestatorul va transporta, pregăti terenul și planta materialul vegetal cu personal calificat specific acestei activități și va asigura instrumentele și utilajele necesare conform tehnologiei specifice, inclusiv pentru montarea sistemului de aspersie. De asemenea, va elabora și transmite beneficiarului instrucțiunile privind îngrijirea materialului vegetal plantat.

Prestatorul va respecta toate prevederile legale în vigoare care conțin reglementări referitoare la protecția muncii, securitatea și sănătate în muncă, precum și de prevenirea, stingerea incendiilor și situații de urgență.

Durata contractului va fi de 50 de zile de la data semnării acestuia de către ambele părți.

Termenul de prestare a serviciilor va fi de 30 de zile de la data prevăzută în Ordinul de începere a prestării serviciilor.

#### VI. Obligațiile beneficiarului

- să desemneze persoanele cu drept de control și recepție asupra modului de îndeplinire a contractului de către prestator;

- să efectueze plata serviciului conform prevederilor contractului.

## **VII. RECEPȚIA**

Prestatorul va anunța în scris beneficiarul cu privire la terminarea prestării serviciilor și va prezenta totodată situația de plată a acestora. Se va întocmi un proces verbal de recepție și se va semna fără obiecțiuni de către ambele părți.

## **VIII. DURATA DE GARANȚIE**

Garanția de buna execuție se va constitui în cuantum de 5% din valoarea contractului.

Perioada de garanție a materialului vegetal plantat va curge de la data recepției serviciilor, pe o perioadă de 2 luni. Pe perioada de garanție prestatorul va asigura intretinerea materialului vegetal plantat. Perioada de înlocuire a materialului vegetal deteriorat în perioada de garanție va fi de 3 zile lucrătoare de la data notificării, fără costuri suplimentare pentru autoritatea contractantă.

Perioada de garanție a sistemului de aspersie va curge de la data recepției serviciilor, pe o perioadă de 24 luni. Perioada de remediere a defecțiunilor în perioada de garanție va fi de 3 zile lucrătoare de la data notificării, fără costuri suplimentare pentru autoritatea contractantă.

## **IX. Modalitatea de plată**

Plata se va face în urma confirmării prestației de către reprezentantul beneficiarului, într-un cont deschis de către acesta la Trezorerie, în termen de 30 de zile de la data la care factura electronică este disponibilă pentru descărcare din sistemul RO e-factura. Factura va fi însoțită de Procesul- Verbal de Recepție semnat de ambele părți, fără obiecțiuni.

**Director General,**

Ermil Chelariu

**Director General Adjunct,**

Cristian Hagea

**Șef Serviciu A.D.P.P.,**

Silvia Voicu

**Întocmit și redactat,**

Isabela Geantă-Serviciul A.D.P.P.