



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

DIRECȚIA GENERALĂ ADMINISTRARE DOMENIUL PUBLIC ȘI PRIVAT –
AUTORITATEA JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT



• Tel.: +40-241.488.464 • e-mail: adpp@cjc.ro •

Nr. 36956 din 05/09/2022

APROBAT
Președinte,
Mihai Lupu

AVIZAT,
Vicepreședinte,
Stelian Gima

SPECIFICAȚII TEHNICE

Privind lucrări de reparații racorduri la instalația de apă și canalizare menajeră – imobil Palat Administrativ

1. OBIECTUL ACHIZITIEI

Obiectul prezentei achizitii îl constituie “lucrări de reparații racorduri la instalația de apă și canalizare menajeră – imobil Palat Administrativ” (coloană instalație sanitară de apă rece, apă caldă de consum și de canalizare menajeră aferentă grupurilor sanitare situate în imobilul Palat Administrativ, după cum urmează: parter – cam. 64, 65, etaj I – cam. 1, 2, etaj II – cam. 85, 86 și etaj III – cam. 27, 28)

2. BENEFICIARUL ACHIZITIEI

Consiliul Județean Constanța

3. TERMEN DE EXECUȚIE

Termen de execuție lucrări: 20 de zile, de la data prevăzută în Ordinul de începere al lucrărilor.

4. PREZENTAREA LUCRĂRILOR CE URMEAZĂ A SE EXECUTA

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ				
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea
1	SA04B1"	Teava pp-r dn 32mm alim cu apa	m	64
				Material:
				Manopera:
				Utilaj:
2	SA44C1	Bratară pentru fixarea tevelor	buc	64
				Material:

				Manopera:
				Utilaj:
				Transport:
3	RPSA45B1	Intercalare sau inlocuire piese de legatura teu d= 32-20-32	buc	16
				Material:
				Manopera:
				Utilaj:
				Transport:
4	RPSA45B1	Intercalare sau inlocuire piese de legatura cot d= 32/90grade	buc	16
				Material:
				Manopera:
				Utilaj:
				Transport:
5	RPSA45B1	Intercalare sau inlocuire piese de legatura redus dn 32-20	buc	16
				Material:
				Manopera:
				Utilaj:
				Transport:
6	RPSA45B1	Intercalare sau inlocuire piese de legatura cot dn 20 45/90 grade	buc	142
				Material:
				Manopera:
				Utilaj:
				Transport:
7	RPSA45B1	Intercalare sau inlocuire piese de legatura teudn 20	buc	56
				Material:
				Manopera:
				Utilaj:
				Transport:
8	RPSA45B1	Intercalare sau inlocuire piese de legatura cot talpa dn 20 nr 2, fi	buc	56
				Material:
				Manopera:
				Utilaj:
				Transport:
9	RPSA45B1	Intercalare sau inlocuire piese de legatura mufa dn 20	buc	32
				Material:
				Manopera:
				Utilaj:
				Transport:
10	RPSA45B1	Intercalare sau inlocuire piese de legatura mufa dn 32	buc	48
				Material:
				Manopera:
				Utilaj:
				Transport:
11	SD12A1	Robinet de reglaj,de colt,ppr,avand d=3/8 sau d=1/2 toli	buc	16
				Material:
				Manopera:
				Utilaj:
				Transport:
12	SA04B1"	Teava pp-r dn 20mm alim cu apa	m	15
				Material:
				Manopera:

				Utilaj:
				Transport:
13	SD18XA	Racord olandez sau cot cu racord olandez cu etansare plana, D=3/8"-1/2"	bucata	16
				Material:
				Manopera:
				Utilaj:
				Transport:
14	SB16E1	Teava pvc-u neplastifiata pentru canalizare, Montare aparent in nisa, suspend. planseu, cu d=110 mm	m	72
				Material:
				Manopera:
				Utilaj:
				Transport:
15	SB16C1	Teava pvc-u neplastifiata pentru canalizare, Montare aparent in nisa, suspend. planseu, cu d= 50mm	m	80
				Material:
				Manopera:
				Utilaj:
				Transport:
16	SB16B1	Teava pvc-u neplastifiata pentru canalizare, Montare aparent in nisa, suspend. planseu, cu d= 32mm	m	112
				Material:
				Manopera:
				Utilaj:
				Transport:
17	SB19A1	Ramificatii simple pvc-u pentru canaliz. cu imbinare prin lipire la 45:67 1/2:87 1/2 grade si d= 50 mm	buc	16
				Material:
				Manopera:
				Utilaj:
				Transport:
18	SB17C1	Coturi pvc-u, pentru canalizare, cu imbinare prin lipire la 45;67 1/2;87 1/2 grade, avand d= 50 mm	buc	156
				Material:
				Manopera:
				Utilaj:
				Transport:
19	SB17E1	Coturi pvc-u, pentru canalizare, cu imbinare prin lipire la 45;67 1/2;87 1/2 grade, avand d=110 mm	buc	48
				Material:
				Manopera:
				Utilaj:
				Transport:
20	SB19C1	Ramificatii simple pvc-u pentru canaliz. cu imbinare prin lipire la 45:67 1/2:87 1/2 grade si d=110 mm	buc	48
				Material:
				Manopera:
				Utilaj:
				Transport:
21	SB19C1	Ramificatii simple pvc-u pentru canaliz. cu imbinare prin lipire la 45:67 1/2:87 1/2 grade si d=110 mm	buc	16
				Material:
				Manopera:
				Utilaj:
				Transport:
22	SA44D1	Bratara pentru fixarea conductelor otel+pvc 110mm	buc	24
				Material:
				Manopera:
				Utilaj:

				Transport:	
23	SA44E1	Bratara pentru fixarea conductelor otel+pvc de alim. cu apa dn32	buc	48	
				Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	
24	SB19A1	Ramificatii simple pvc-u pentru canaliz. cu imbinare prin lipire la 1/2;87 1/2 grade si d= 32mm	buc	16	
				Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	
25	SB17C1	Coturi pvc-u, pentru canalizare, cu imbinare prin lipire la 45;67 1/2;87 1/2 grade, avand d= 32 mm	buc	64	
				Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	
26	RPSA45C1	Intercalare sau inlocuire piese de legatura mufe duble; pvc= 110mm	buc	16	
				Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	
27	RP2E53A1	Caciula de ventilatie montare pe coloane aeris aerator cap coloana dn 110mm	buc	1	
				Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	
28	RPSA45D1	Intercalare sau inlocuire piese de legatura redus dn 40-32mm	buc	12	
				Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	
29	SB22F1	Reductie excentrica pvc-u, pentru canalizare, cu imbinare prin lipire, avand d=110- 75 mm	buc	2	
				Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	
30	SB44C1	Sifon de pardoseala d= 50mm, dublu cu 1 racord si iesire laterala	buc	6	
				Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	
31	SD12A1	Robinet de reglaj, de colt, din alama nichelata, avand d=1/2 toli	buc	18	
				Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	
32	SD13E1	Robinet trecere cu ventil si mufe pentru tevi cu d= 1 toli, nr2 fi-fi	buc	4	
				Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	

33	GD16A%	Niplu simplu din otel sudat la tevi 1 toli	buc	4
				Material:
				Manopera:
				Utilaj:
				Transport:
34	SC07A1	Lavoar din portelan sanitar, montat pe console fixate cu dibluri de lemn pe zid de caramida	buc	5
				Material:
				Manopera:
				Utilaj:
				Transport:
35	SC19B1	Sifon pentru lavoar de portelan sanitar	buc	5
				Material:
				Manopera:
				Utilaj:
				Transport:
36	SB47A1	Gura de scurgere din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avand d=100 mm	buc	2
				Material:
				Manopera:
				Utilaj:
				Transport:
37	SC31A1	Ventil de scurgere tip. . .	buc	5
				Material:
				Manopera:
				Utilaj:
				Transport:
38	SC13A1	Vas pentru closet din portelan sanitar cu sifon interior s tip . . .	buc	5
				Material:
				Manopera:
				Utilaj:
				Transport:
39	SC16F1	Rezervor pentru spalare vas wc din portelan tip r2 Montare la semiinaltime cu dibluri metalice	buc	5
				Material:
				Manopera:
				Utilaj:
				Transport:
40	EA14E1	Racord, din tub flexibil etans, pt evacuare wc	m	5
				Material:
				Manopera:
				Utilaj:
				Transport:
41	SD01A1	Robinet de serviciu simplu	buc	5
				Material:
				Manopera:
				Utilaj:
				Transport:
42	SD06A1	Baterie amestecatoare, stativa, pentru lavoar avand d=1/2 toli	buc	5
				Material:
				Manopera:
				Utilaj:
				Transport:
43	SF08A1	Usita de acces la robinete sau piese de Curatare avand	buc	12

		dimensiuni 200x200mm		Material:
				Manopera:
				Utilaj:
				Transport:
44	RPCU12F3	Străpungeri în planșee de beton armat pentru realizarea găurilor necesare trecerii conductelor în planșee de 23-25 cm grosime cu secțiunea străpungerii de 301-500 cmp	buc	6
				Material:
				Manopera:
				Utilaj:
				Transport:
45	RPCU19A2	Astupare cu mortar de ciment a găurilor din planșee cu grosimea planșeului de peste 10 cm	buc	6
				Material:
				Manopera:
				Utilaj:
				Transport:
46	RPCU11A1	Executarea de șanțuri pentru montarea conductelor cu secțiunea sub 30 cmp în beton	m	9
				Material:
				Manopera:
				Utilaj:
				Transport:
47	RPCU17A4	Astuparea șanțurilor din zidărie, după pozarea conductorilor electrici, cu mortar de ipsos, var de nisip, șanțul având secțiunea de 15-20 cmp	m	9
				Material:
				Manopera:
				Utilaj:
				Transport:
48	SF01A1	Efectuare proba de etas. la pres. a Instalatie inter. de apa, la cond. otel zn. sau pb. pres. inclusiv armaturi	m	178
				Material:
				Manopera:
				Utilaj:
				Transport:
49	RPCG29C01%	Demolarea mecanizata a peretilor de zidarie din: caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	mc	6.4
				Material:
				Manopera:
				Utilaj:
				Transport:
50	RPCJ04XB	Reparatii de tencuieli interioare brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm gros. cu mortar var 50-T	metru patrat	35
				Material:
				Manopera:
				Utilaj:
				Transport:
51	CQ01B+	Masti din placi de gips-carton, montant simplu, structura metalica, h max = 2,75 m de 12,5 mm grosime, intr-un strat Montant CW 50, distanta intre montanti 40 cm, grosime totala perete 75 mm	mp	34.6
				Material:
				Manopera:
				Utilaj:
				Transport:
52	CF22A01+	Glet DEKO pentru pereti interiori, Glet de perete	mp	77.6
				Material:
				Manopera:
				Utilaj:
				Transport:
53	CN02C+	Vopsitorii interioare cu vopsea DEKO Vopsea Lavabila pentru interior, aplicate manual Un strat DEKO AMORSA (dilutie 1:4),	mp	77.6
				Material:

		un strat DEKO Vopsea Lavabila pentru interior, nediluat, aplicate pe suprafete noi foarte absorbante		Manopera: Utilaj: Transport: 20
54	RCSK41C%	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	mp	Material: Manopera: Utilaj: Transport: 24
55	CI09A%	Placaj din placute de gresie portelanata, pe supr. plane, la pereti, stalpi si grinzi, fixate cu adeziv, rostuirea cu chit, cand se impun cerinte deosebite privind calit. exec. si val. arhitecturala la pereti, stalpi si grinzi la int.	mp	Material: Manopera: Utilaj: Transport: 6
56	TRA01A10	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	Material: Manopera: Utilaj: Transport: 9.6
57	TRB01C11	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup 1-3 distanta 10m	tona	Material: Manopera: Utilaj: Transport: 9.6
58	TRB05A25	Transportul materialelor prin purtat direct. materiale incomode sub 25 kg distanta 50m	tona	Material: Manopera: Utilaj: Transport: 9.6
59	TRI1AA01B1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte, prin aruncare teren-vagon categ. 1	tona	Material: Manopera: Utilaj: Transport: 3
60	TRA01A10P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	cont	Material: Manopera: Utilaj: Transport: 28.8
61	RPSA14A1	Demontare tevi otel zinc obiec sanit 110mm	m	Material: Manopera: Utilaj: Transport: 69.6
62	RPSB22A1	Demontare tevi pvc tip u 32-50 mm	m	Material: Manopera: Utilaj: Transport: 5
63	RPSB60C1	Demontare sifon pardos simplu 100 mm	buc	Material: Manopera:

				Utilaj:
				Transport:
64	RPSC23B1	Demontare lav. faianta doua robinet sau bat. stativa	buc	5
				Material:
				Manopera:
				Utilaj:
				Transport:
65	RPSC29A1	Demontare clos. cu vas fonta cu rezerv. la inaltime	buc	5
				Material:
				Manopera:
				Utilaj:
				Transport:

5. EXECUȚIA LUCRĂRILOR

La execuția lucrărilor se va respecta tehnologia de execuție prevăzută în prescripții tehnice precum și aplicarea straturilor succesive conform normativelor tehnice în vigoare pentru fiecare tip de lucrare. Termenul de execuție al lucrărilor va fi de 20 de zile de la data prevăzută în Ordinul de începere al lucrărilor

6. OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI

- Să respecte programul de lucru al beneficiarului și regulamentul intern de funcționare al acestuia;
- Să respecte legislația în vigoare privind activitatea care face obiectul contractului;
- Prestatorul va răspunde material pentru pagubele pe care le produce beneficiarului din vina sa exclusivă;
- În caz de accident / avarie va anunța și solicita prezența reprezentantului beneficiarului;
- Să asigure echipamentul de protecția muncii;
- Prestatorul răspunde de eventualele nerespectări ale angajaților săi privind obligațiile contractuale.

7. OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

- Să desemneze persoanele cu drept de control și recepție asupra modului de îndeplinire a contractului de către prestator;
- Să efectueze plata conform prevederilor contractului.

8. MODUL DE ÎNTOCMIRE A OFERTEI

8.1. OFERTA FINANCIARA

Se va prezenta formularul de ofertă, care va cuprinde valoarea totală a ofertei, exprimată în lei, fără TVA, care va fi evidențiat distinct.

Oferta financiară va fi însoțită de Anexa nr. 1 (Formular F3) la prezentele specificații tehnice (însoțit de extrasele de material, manoperă, utilaj, transport, respectiv C6, C7, C8, C9), care va cuprinde prețul ofertat, exprimat în lei/unitatea de măsură, fără TVA, pentru fiecare categorie de lucrări în parte.

Pe perioada de derulare a contractului prețul nu se va actualiza, rămânând ferm pe toată perioada de valabilitate a acestuia.

8.2 OFERTA TEHNICA

Propunerea tehnică se va întocmi astfel încât să rezulte că sunt îndeplinite și asumate în totalitate cerințele documentației de atribuire.

Ofertantul va întocmi propunerea tehnică într-o manieră organizată, astfel încât să asigure posibilitatea în mod facil a coreșpondenței cu cerințele/specificațiile prevazute în cadrul Specificațiilor tehnice

Criteriul de atribuire-prețul cel mai scăzut

9. RECEPȚIA LUCRĂRILOR

Executantul va anunța în scris beneficiarul cu privire la terminarea lucrărilor și va prezenta totodată situația de plată a acestora. Se va întocmi un proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor și se va semna fără obiecțiuni de către ambele părți.

10. DURATA DE GARANȚIE

Perioada de garanție a lucrărilor va curge de la data recepției la terminarea lucrărilor, pe o perioadă de 24 luni calendaristice.

Garanția de buna execuție se va constitui în cuantum de 10% din valoarea contractului.

Perioada de remediere a defecțiunilor în perioada de garanție va fi de 3 zile lucrătoare de la data notificării, fără costuri suplimentare pentru autoritatea contractantă.

11. MODALITATEA DE PLATĂ

Plata se va face într-un cont deschis de către prestator la Trezorerie, în termen de 30 de zile de la data la care factura electronica este disponibilă pentru descarcare din sistemul RO e-factura.

12. MĂSURI DE ASIGURARE A SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ ȘI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

Executantul va respecta toate prevederile legale în vigoare în conformitate cu Legea 319 / 2006, actualizată privind securitatea și sănătatea în muncă.

Respectarea normelor conform Ordinului Ministrului Administrației și Internelor nr.262/2010 privind aprobarea Dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spații și construcții pentru birouri.

13. DISPOZIȚII FINALE

Executantul va respecta regulamentul de funcționare interioară a beneficiarului;

Executantul este obligat să ia toate măsurile organizatorice și tehnologice pentru respectarea strictă a specificațiilor tehnice;

Executantul va executa lucrările în timpul programului de lucru al beneficiarului, sau după programul acestuia și în weekend, graficul de lucrări fiind întocmit de comun acord cu beneficiarul.

Director General,
Ermil Chețariu ,

Director General Adjunct,
Cristian Hagea

Șef Serviciu A.D.P.P.,
Silvia Voicu

Redactat și întocmit,
Inspector Cicio Elena - Serviciul A.D.P.P.

Ex. 1/1