


POLICLINICA 2




Limita proprietate

Limita proprietate

CORP C1  
SECTIE MEDIALA III

CORP C2  
BAZA DE  
TRATAMENT



LEGENDA INSTALATII

- 1 - Salie de reducere a presiunii pentru 2 x 2 bulei Oxigen medicinal
- 2 - Panou de monitorizare si alarmare presiune oxigen medicinal
- 3 - Consola/Rampa pe perete si sistem de oxigenare pentru pat
- 4 - Teava din cupru medical cu diametrul 10 mm in salon
- 5 - Teava din cupru medical cu diametrul 15 mm pe coridor
- 6 - Teava din cupru medical cu diametrul 18 mm plecarea din sala de reducere a presiunii
- 7 - Robinet de trecere cu sfera din alama nichelata pentru oxigen medicinal
- R - Robinet de trecere cu sfera din alama nichelata pentru oxigen medicinal pentru inchidere alimentare la fiecare salon

NOTA INSTALATII

Instalatia de distributie a oxigenului medicinal se va realiza cu conducte din cupru medical cu DN=15 mm montate aparent pe zidarie cu console si bratari care sa nu permita aparitia flambajului la inaltimea de 2,55 m pe holuri.

Instalatia de distributie a oxigenului medicinal se va realiza cu conducte din cupru medical cu DN=10 mm montate aparent pe zidarie cu console si bratari care sa nu permita aparitia flambajului la inaltimea de 2,70 m in saloane.

Fiecare salon are prevazut pe instalatia de distributie a oxigenului medicinal cate un robinet de separare montat pe perete.

±0.00 = 44.55 RMN

CLASA DE IMPORTANTA "II"  
CATEGORIA DE IMPORTANTA "B"

S.C. TEHNOPROIECT COMTRANS S.R.L.

BUCURESTI

W. UNIC. REG. COMERTU

DIRECTOR Ing. Paul Nicolae

SEF PROIECT arh. Dan Barabas

INTOCMIT Ing. Vasile Coposu

DESEINAT Ing. Vasile Coposu

VERIFICAT Ing. Vasile Iile

DATA: 12.2020

Beneficiar:

U.A.T. Constanta

PROIECT

Proiect: Coordonare si Montare instalatie C1, C2 in vederea intrarii in functiune a Salii de Tratament si Baza de Tratament conform standardelor europene

PROIECT

Proiect: Coordonare si Montare instalatie C1, C2 in vederea intrarii in functiune a Salii de Tratament si Baza de Tratament conform standardelor europene

PROIECT

Proiect: Coordonare si Montare instalatie C1, C2 in vederea intrarii in functiune a Salii de Tratament si Baza de Tratament conform standardelor europene

PROIECT NR.

2238/2019

PROIECT

PROIECT

PROIECT

PROIECT

PROIECT

PROIECT

PROIECT