

FORMULAR F1

Obiectiv :

CONSTRUIRE TERASA ACOPERITA CU INCHIDERI PERIMETRALE GLISANTE,
B-DUL MAMAIA, NR.331 A, MUN. CONSTANTA, JUD. CONSTANTA

Proiectant :

SC INTEGRA PROIECT DESIGN SRL

Centralizatorul
cheltuielilor pe obiectiv

| Nr.cap./ subcap. deviz general | Denumirea capitolelor de cheltuieli | Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA) | Din care: C+M |
|---|--|--|------------------|
| | | lei | lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.2 | Amenajarea terenului | | |
| 1.3 | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala | 0.00 | 0.00 |
| 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Realizarea utilitatilor necesare obiectivului | 0.00 | 0.00 |
| 3.5 | Proiectare | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Investitia de baza | | |
| | 4.1 Constructii si instalatiile aferente acestora | 0.00 | 0.00 |
| | 4.1.001 1 - CONSTRUIRE TERASA ACOPERITA | 0.00 | 0.00 |
| | 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 0.00 | 0.00 |
| | 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 0.00 | 0.00 |
| | 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente | 0.00 | |
| | 4.5 Dotari | 0.00 | |
| | 4.6 Active necorporale | 0.00 | |
| 5.1 | Organizare de santier | 0.00 | |
| | 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier | 0.00 | 0.00 |
| | 5.1.1.001 2 - ORGANIZARE DE SANTIER | 0.00 | 0.00 |
| | 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului | 0.00 | 0.00 |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) | 0.00 | 0.00 |
| | Taxa pe valoarea adaugata | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) | 0.00 | 0.00 |

Executant

...


 Proiectant
SC INTEGRA PROIECT DESIGN SRL

FORMULAR F2

Obiectiv :
CONSTRUIRE TERASA ACOPERITA CU INCHIDERI PERIMETRALE GLISANTE,
B-DUL MAMAIA, NR.331 A, MUN. CONSTANTA, JUD. CONSTANTA

Proiectant :
SC INTEGRA PROIECT DESIGN SRL

**Centralizatorul
 cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte**

OBIECT: 1 - CONSTRUIRE TERASA ACOPERITA

| Nr.cap./subcap. deviz pe obiect | Cheltuieli pe catogoria de lucrari | Valoarea lei |
|------------------------------------|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 4.1 | Constructii si instalatiile aferente acestora | |
| 4.1.1 | Terasamente,sistematizare pe verticala si amenajari exterioare | |
| 4.1.2 | Rezistenta | 0.00 |
| 4.1.3 | Arhitectura | 0.00 |
| | CT1141 CONSTRUIRE TERASA | 0.00 |
| 4.1.4 | Instalatii | 0.00 |
| | 4.1.4.1 Instalatii electrice | 0.00 |
| | 4.1.4.2 Instalatii sanitare | 0.00 |
| | 4.1.4.3 Instalatii termice | 0.00 |
| | TOTAL I | 0.00 |
| 4.2 | Montaj utilaje si echipamente tehnologice | 0.00 |
| | TOTAL II | |
| | Procurare | 0.00 |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 0.00 |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0.00 |
| 4.5 | Dotari | 0.00 |
| 4.6 | Active necorporale | 0.00 |
| | TOTAL III | 0.00 |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste | 0.00 |
| | TOTAL IV | 0.00 |
| | TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) | 0.00 |
| | Taxa pe valoarea adaugata | 0.00 |
| | TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) | 0.00 |

Executant

...

Proiectant
SC INTEGRA PROIECT DESIGN SRL

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz CT1141 CONSTRUIRE TERASA

```
=====
Nr. Simbol articol      UM      CANTITATEA
crt.
=====
001  CL01A1              TONA      1.240
MONTAREA STILPILOR DIN OTEL PT HALE
INDUSTRIALE COMPLET ASAMBLATI AVIND<1T
INCLUSIV

001  3271323            KG      1240.000
PROFIL HEA 200
ASIMILAT PROCURARE STRUCTURA METALICA

002  CP22C1              M        48.500
SUDAREA PE CONTUR A PLACILOR DE OTEL
SUPRAPUSE CU GROSIMEA DE 11-15MM
INCLUSIV

003  RPCT49C1           BUC.      24.000
FORAREA MECANICA A GAURILOR DE 5 CM IN
ZIDARIE DE CARAM SIELEM DE BETON ARMAT
CU GROSIMEA DE 30C
ASIMILAT FORARE MECANICA GAURI PENTRU PRINDERE CU CONEXPAND

004  AUT7609            ORA        8.000
MASINA DE GAURIT ELECTRICA ROTOPERCUTANT
A D=35MM

005  IZD02A1            TONA      1.240
CURATIRE RUGINA CU PERIE SIRMA A
PIESELOR METALICE GRINZI ZABRELE, FERME,
CONTRAVINTUIRI

006  IZD05B1            TONA      1.240
GRUNDUIRE MANUALA 1 STRAT CU VOPSEA DE
MINIU LA CONSTRUCTII METALICE

007  IZD03B1            TONA      2.480
VOPSIREA CU PENSULA DE MINA CU VOPSEA DE
MINIU PE CONFECT SI CONSTR METALICE DIN
PROFILE PESTE 1
ASIMILAT 2 STRATURI

008  IZF12A1            MP.       7.500
IZOL TERMICE IN CAMERE FRIGOR LA PERETI
CU PLACI POLIST CELUL TIP...GROS...1
STRAT

008  2000235            MP.       7.575
POLISTIREN EXTRUDAT 5cm

009  CL20C1              KG      1600.000
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:
DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI, BALUSTRAZI,
CHEPENGURI
```

=====

ASIMILAT MONTARE PERGOLA PREFABRICATA ACOPERITA

010 CK11H1 MP. 96.600
FERESTRE DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU
H<10M CU SUPRAFATA TOCULUI INTRE 3 SI 4,
5 MP INCLUSIV

011 CK14I1 MP. 8.600
USI DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU H<10M
CU SUPRAFATA TOCULUI < 5 MP

012 4358217 BUC. 1.000
PERGOLA PREFABRICATA ACOPERITA, CU
INCHIDERI PERIMETRALE GLISANTE

013 IZE01A1 M 21.500
SORTURI, GLAFURI, GULERE TABLA AL 1,5MM
GROS CU LATIME PINA LA 30CM INCLUSIV
MONTARE SORT TABLA ZINCATA

014 AUT7606 ORA 72.000
SCHELA METALICA TUBULARA DE EXTERIOR 11-
13,5T

015 AUT6729 ORA 8.000
MACARA PE PNEURI 10-14,9TF

016 TRA02A50 TONA 5.700
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

017 MDTC5506005 BUC. 0.100
TRANSPORT UTILAJ 5 KM 90100011 SCHELA
METALICA TUBULARA DE EXTERIOR CU S=640MP
G=11-13,5T

018 XA01RON LEI.
DIFERENTA PRET TRANSPORT AUTO - RON

Persoana juridica achizitoare
CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

Formularul F3

Obiectivul: 0114 45000000 CONSTRUIRE TERASA ACOPERITA CU
INCHIDERI PERIMETRALE
GLISANTE, B-DUL MAMAIA, NR.331
A, MUN. CONSTANTA, JUD.
CONSTANTA

Obiectul: 0001 45000000 1 - CONSTRUIRE TERASA
ACOPERITA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta CT1141 CONSTRUIRE TERASA

Categoria de lucrari: 0120

```
=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM          PU MAT  VAL MAT  =
=  D E N U M I R E                PU MAN  VAL MAN  =
=                                  A R T I C O L  PU UTI  VAL UTI  =
=                                  PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI                GR./UA   GR.TOT.  T O T A L  =
=====
```

001 CL01A1 TONA 1.240
MONTAREA STILPILOR DIN OTEL PT HALE
INDUSTRIALE COMPLET ASAMBLATI AVIND<1T
INCLUSIV
Total manopera la UM: 16.95 ore.

001 3271323 KG 1240.000
PROFIL HEA 200

ASIMILAT PROCURARE STRUCTURA METALICA

002 CP22C1 M 48.500
SUDAREA PE CONTUR A PLACILOR DE OTEL
SUPRAPUSE CU GROSIMEA DE 11-15MM
INCLUSIV
Total manopera la UM: 1.95 ore.

003 RPCT49C1 BUC. 24.000
FORAREA MECANICA A GAURILOR DE 5 CM IN
ZIDARIE DE CARAM SIELEM DE BETON ARMAT
CU GROSIMEA DE 30C
ASIMILAT FORARE MECANICA GAURI PENTRU PRINDERE CU CONEXPAND
Total manopera la UM: 0.17 ore.

004 AUT7609 ORA 8.000
MASINA DE GAURIT ELECTRICA ROTOPERCUTANT
A D=35MM

005 IZD02A1 TONA 1.240
CURATIRE RUGINA CU PERIE SIRMA A
PIESELOR METALICE GRINZI ZABRELE, FERME,
CONTRAVINTUIRI
Total manopera la UM: 1.99 ore.

=====

006 IZD05B1 TONA 1.240
GRUNDUIRE MANUALA 1 STRAT CU VOPSEA DE
MINIU LA CONSTRUCTII METALICE

Total manopera la UM: 4.07 ore.

007 IZD03B1 TONA 2.480
VOPSIREA CU PENSULA DE MINA CU VOPSEA DE
MINIU PE CONFECT SI CONSTR METALICE DIN
PROFILE PESTE 1
ASIMILAT 2 STRATURI

Total manopera la UM: 1.58 ore.

008 IZF12A1 MP. 7.500
IZOL TERMICE IN CAMERE FRIGOR LA PERETI
CU PLACI POLIST CELUL TIP...GROS...1
STRAT

Total manopera la UM: 0.23 ore.

008 2000235 MP. 7.575
POLISTIREN EXTRUDAT 5cm

009 CL20C1 KG 1600.000
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:
DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI,BALUSTRAZI,
CHEPENGURI
ASIMILAT MONTARE PERGOLA PREFABRICATA ACOPERITA

Total manopera la UM: 0.09 ore.

010 CK11H1 MP. 96.600
FERESTRE DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU
H<10M CU SUPRAFATA TOCULUI INTRE 3 SI 4,
5 MP INCLUSIV

Total manopera la UM: 3.89 ore.

011 CK14I1 MP. 8.600
USI DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU H<10M
CU SUPRAFATA TOCULUI < 5 MP

Total manopera la UM: 7.68 ore.

012 4358217 BUC. 1.000
PERGOLA PREFABRICATA ACOPERITA, CU
INCHIDERI PERIMETRALE GLISANTE

013 IZE01A1 M 21.500
SORTURI, GLAFURI, GULERE TABLA AL 1,5MM
GROS CU LATIME PINA LA 30CM INCLUSIV
MONTARE SORT TABLA ZINCATA

Total manopera la UM: 0.86 ore.

=====

| | | |
|-------------|-----|--------|
| 014 AUT7606 | ORA | 72.000 |
|-------------|-----|--------|

SCHELA METALICA TUBULARA DE EXTERIOR 11-13,5T

| | | |
|-------------|-----|-------|
| 015 AUT6729 | ORA | 8.000 |
|-------------|-----|-------|

MACARA PE PNEURI 10-14,9TF

| | | |
|--------------|------|-------|
| 016 TRA02A50 | TONA | 5.700 |
|--------------|------|-------|

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

| | | |
|-----------------|------|-------|
| 017 MDTC5506005 | BUC. | 0.100 |
|-----------------|------|-------|

TRANSPORT UTILAJ 5 KM 90100011 SCHELA
METALICA TUBULARA DE EXTERIOR CU S=640MP
G=11-13,5T

| | | |
|-------------|------|--|
| 018 XA01RON | LEI. | |
|-------------|------|--|

DIFERENTA PRET TRANSPORT AUTO - RON

Cheltuieli directe din articole:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

-Diferenta transport auto (RON)

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC INTEGRAL PROIECT DESIGN SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)
...

DEVIZIER


Lista consumurilor de resurse materiale

FORMULAR C6

Lucrarea : **CONSTRUIRE TERASA ACOPERITA CU INCHIDERI PERIMETRALE GLISANTE, B-DUL MAMAIA, NR.331 A, MUN. CONSTANTA, JUD. CONSTANTA**
 DEVIZ : CONSTRUIRE TERASA
 Obs: RON = leu greu

| Nr. crt. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumuri cuprinse in oferta | Pret unitar (exclusiv TVA) - RON - | Valoare (exclusiv TVA) - RON - | Furnizor | Greutate (tone) |
|----------|--|------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------|-----------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2000235 POLISTIREN EXTRUDAT 5cm | MP. | 7.58 | | | | 0.002 |
| 2 | 2100880 FILER DE CALCAR TIP 1 SACI S 539 | KG | 2.48 | | | | 0.002 |
| 3 | 2600048 BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE HIDROIZOLATII TIP H 80/90 S7064 | KG | 12.38 | | | | 0.014 |
| 4 | 2602797 PLACA POLISTIREN EXPANDAT PEX C 2000X500X 96MM S7461 | M.C. | 3.51 | | | | 0.081 |
| 5 | 2605828 VATA MINERALA FARA LIANT VRAC TIP I 70 KG/MC | KG | 21.90 | | | | 0.022 |
| 6 | 2901052 LEMN FOC RASINOASE DESEURI | TONA | 0.00 | | | | 0.004 |
| 7 | 2958990 LEMN DE FOC FOIOASE TARI LUNGIME=1M LIVRABIL DIN DEPOZIT | KG | 8.25 | | | | 0.008 |
| 8 | 3271323 PROFIL HEA 200 | KG | 1240.00 | | | | 1.240 |
| 9 | 3434783 OTEL LAT LAMINAT LA CALD S 395 OL37-1N LT= 30 X 5 | KG | 6.97 | | | | 0.007 |
| 10 | 3655210 TABLA DE ALUMINIU S 428 T 1,5 X1000X2000 AL99,5 | KG | 13.33 | | | | 0.013 |
| 11 | 4358217 PERGOLA PREFABRICATA ACOPERITA, CU INCHIDERI PERIMETRALE GLISANTE | BUC. | 1.00 | | | | 1.600 |
| 12 | 5822283 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 20X 60 GR. 4.8 S 920 | BUC. | 5.58 | | | | 0.001 |
| 13 | 5828914 SURUB CAP INECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 4X 12 GR. 4.8 S 2571 | BUC. | 1.17 | | | | 0.000 |
| 14 | 5829009 SURUB CAP INECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 5X 16 GR. 4.8 S 2571 | BUC. | 0.99 | | | | 0.000 |
| 15 | 5829011 SURUB CAP INECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 5X 18 GR. 4.8 S 2571 | BUC. | 3.29 | | | | 0.000 |
| 16 | 5829023 SURUB CAP INECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 5X 20 GR. 4.8 S 2571 | BUC. | 1.18 | | | | 0.000 |
| 17 | 5829047 SURUB CAP INECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 5X 25 GR. 4.8 S 2571 | BUC. | 1.26 | | | | 0.000 |
| 18 | 5829073 SURUB CAP INECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 5X 45 GR. 4.8 S 2571 | BUC. | 2.53 | | | | 0.000 |
| 19 | 5835254 SURUB CAP SEMIINECAT LOCAS CRUCIFIX FORMA A 4,8X32 S9344/7 | BUC. | 1.48 | | | | 0.000 |
| 20 | 5840601 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 20 GR. 5 S 922 | BUC. | 5.58 | | | | 0.000 |
| 21 | 5882295 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 22 OL34 S 5200 | KG | 0.09 | | | | 0.000 |
| 22 | 5900827 ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAT S 1125/2 E48T SUPEREXTRA 3,25 | KG | 75.18 | | | | 0.090 |
| 23 | 5900839 ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAT S 1125/2 E48T SUPEREXTRA 4 | KG | 0.30 | | | | 0.000 |
| 24 | 5901340 ELECTROD SUDURA OTEL SLAB ALIAT S 1125/2 E50B 4 | KG | 0.88 | | | | 0.001 |
| 25 | 5904512 OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A | M.C. | 0.15 | | | | 0.002 |
| 26 | 5904574 ARGON GAZOS IMBUTELIAT PENTRU SUDARE TIP C S 795 | M.C. | 0.09 | | | | 0.001 |
| 27 | 6102111 ROMALCHIT C.895-12 | KG | 14.28 | | | | 0.015 |

| Nr. crt. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumuri cuprinse in oferta | Pret unitar (exclusiv TVA) - RON - | Valoare (exclusiv TVA) - RON - | Furnizor | Greutate (tone) |
|----------|---|------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------|-----------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 | 6103294 VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80 | KG | 10.49 | | | | 0.011 |
| 29 | 6200585 BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176 | KG | 10.95 | | | | 0.014 |
| 30 | 6200676 WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS 44 | KG | 0.73 | | | | 0.001 |
| 31 | 6202727 ENERGIE ELECTRICA LA CONTOR PENTRU CONSUMATORI FORTA | KWH. | 252.20 | | | | 0.003 |
| 32 | 6202741 ENERGIE ELECTRICA LA CONTOR PENTRU LUCRARI DE CONSTR-MONTAJ | KWH. | 16.13 | | | | 0.000 |
| 33 | 6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA | M.C. | 0.00 | | | | 0.002 |
| 34 | 7300071 ACETONA TEHNICA DE SINTEZA CALITATEA I STAS 6366-69 | KG | 0.28 | | | | 0.000 |
| 35 | 7306661 BUMBAC DE STERS | KG | 0.46 | | | | 0.000 |
| 36 | 7308164 CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63 | KG | 0.10 | | | | 0.000 |
| 37 | 7344833 SIRMA DE ALUMINIU T AL99,5 D= 1,60 | KG | 0.09 | | | | 0.000 |
| 38 | MATERIAL MARUNT. | LEI. | | | | | 0.000 |
| | TOTAL | | | | | | 0.000 |



Ofertant

...

Lista consumurilor cu mana de lucru

FORMULAR C7

Lucrarea : **CONSTRUIRE TERASA ACOPERITA CU INCHIDERI PERIMETRALE GLISANTE, B-DUL MAMAIA, NR.331 A, MUN. CONSTANTA, JUD. CONSTANTA**
 DEVIZ : CONSTRUIRE TERASA
 Obs: RON = leu greu

| Nr. crt. | Denumirea meseriei | Consumuri (om-ore)cu manopera directa | Tarif mediu -RON/ora- | Valoare(exclusiv TVA) - RON - (2 x 3) | Procent 100% |
|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | DULGHER CONSTRUCTII | 47.492 | | | 100.00 |
| 2 | IZOLATOR HIDROFUG | 1.715 | | | 100.00 |
| 3 | TINICHIGIU SANT. | 14.576 | | | 100.00 |
| 4 | ZIDAR | 190.164 | | | 100.00 |
| 5 | MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ | 34.716 | | | 100.00 |
| 6 | SUDOR ELECTRIC | 131.256 | | | 100.00 |
| 7 | MONTATOR CONSTRUCTII METALICE | 295.158 | | | 100.00 |
| 8 | LACATUS CONSTRUCTII METALICE-B | 5.799 | | | 100.00 |
| 9 | SUDOR ELECTRIC-B | 6.944 | | | 100.00 |
| 10 | VOPSITOR INDUSTRIAL-B | 9.367 | | | 100.00 |
| TOTAL | | | | | |



Ofertant

...

Lista consumurilor de ore de functionare a Utilajelor de constructii

FORMULAR C8

Lucrarea : **CONSTRUIRE TERASA ACOPERITA CU INCHIDERI PERIMETRALE GLISANTE, B-DUL MAMAIA, NR.331 A, MUN. CONSTANTA, JUD. CONSTANTA**
 DEVIZ : CONSTRUIRE TERASA
 Obs: RON = leu greu

| Nr. crt. | Denumirea utilajului de constructii | Consumuri - ore de functionare - | Tarif orar - RON/ora functionare - | Valoare (exclusiv TVA) - RON - (2 x 3) |
|--------------|---|--|---------------------------------------|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | MOTOCOMPR CU 2 CIOCANE DE ABATAJ 4,0-5,9 MC/MIN | 2.160 | | |
| 2 | CONVERTIZOR SUDURA(INCL. CONS.ENERGIE ELECTRICA)1-14KW | 1.116 | | |
| 3 | TOPITOR DE BITUM TRACTAT(EXCLUS.TRACTORUL) PINA LA 500L | 0.075 | | |
| 4 | MACARA DE FEREASTRA 0,15TF | 1.725 | | |
| 5 | MACARA PE PNEURI 10-14,9TF | 8.000 | | |
| 6 | BOB ELEVATOR MOBIL CU ELECTROMOTOR DE 4,5 KW | 0.052 | | |
| 7 | SCHELA METALICA TUBULARA DE EXTERIOR 11-13,5T | 72.000 | | |
| 8 | MASINA DE GAURIT ELECTRICA ROTOPERCUTANTA D=35MM | 8.000 | | |
| 9 | CHELTUIELI PENTRU TRANSPORT UTILAJE-MII LEI | | | |
| TOTAL | | | | |



Ofertant

...

Lista consumurilor privind transporturile

FORMULAR C9

Lucrarea : **CONSTRUIRE TERASA ACOPERITA CU INCHIDERI PERIMETRALE GLISANTE, B-DUL MAMAIA, NR.331 A, MUN. CONSTANTA, JUD. CONSTANTA**
 DEVIZ : **CONSTRUIRE TERASA**
 Obs: RON = leu greu

| Nr. crt. | Tip de transport | Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate | | | Tarif unitar -RON/tona- | Valoare (exclusiv TVA) - RON - |
|----------|--|---|--------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------|
| | | Tone transportate | km. parcursi | ore de functionare | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Transport auto (total) din care,pe categorii | 5.700 | | | | |
| 1.001 | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM. | 5.700 | | | | |
| 1.002 | Diferenta pret transport auto | | | | | |
| 2 | Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii | 3.135 | | | | |
| | TOTAL | | | | | |



Ofertant

...

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz OS1142 ORGANIZARE DE SANTIER

=====

| Nr. Simbol articol crt. | UM | CANTITATEA |
|----------------------------|----|------------|
|----------------------------|----|------------|

=====

| | | | |
|---|----------|--------|---------|
| 001 | YB02RON | LEI. | |
| DIFERENTA PRET UTILAJ - RON | | | |
| INCHIRIERE CONTAINER SCULE SI MATERIAL MARUNT, GRUP SANITAR | | | |
| 002 | 2001098 | BUC. | 3.000 |
| EUROPUBELE | | | |
| 003 | AUT6729 | ORA | 3.000 |
| MACARA PE PNEURI 10-14,9TF | | | |
| 004 | TRA02A10 | TONA | 2.800 |
| TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. | | | |
| 005 | CO07A1 | [3]KG | 400.000 |
| MONTARE-DEMONTARE PANOURI PLASA GATA CONFECTIONATE, PENTRU IMPREJMUIRI ORGANIZARE SANTIER | | | |
| 006 | 7326881 | BUC. | 1.000 |
| LACAT TIP SCB CU CHEI | | | |
| 007 | YB02RON | LEI. | |
| DIFERENTA PRET UTILAJ - RON | | | |
| INCHIRIERE GARD MOBIL PENTRU ORGANIZARE DE SANTIER | | | |
| 008 | 4358216 | BUC. | 1.000 |
| STINGATOR | | | |
| 009 | TRA02A10 | TONA | 0.400 |
| TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. | | | |

Intocmit,

Verificat,

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V
(Tel:2109807)



Persoana juridica achizitoare
CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

Formularul F3

Obiectivul: 0114 45000000 CONSTRUIRE TERASA ACOPERITA CU
INCHIDERI PERIMETRALE
GLISANTE, B-DUL MAMAIA, NR.331
A, MUN. CONSTANTA, JUD.
CONSTANTA

Obiectul: 0002 45100000 2 - ORGANIZARE DE SANTIER
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta OS1142 ORGANIZARE DE SANTIER

Categorია de lucrari: 0120

| NR. SIMBOL ART. | CANTITATE | UM | PU MAT | VAL MAT | = |
|------------------|---------------|---------|--------|-----------|---|
| D E N U M I R E | | | PU MAN | VAL MAN | = |
| | A R T I C O L | | PU UTI | VAL UTI | = |
| | | | PU TRA | VAL TRA | = |
| SPOR MAT MAN UTI | GR./UA | GR.TOT. | | T O T A L | = |

001 YB02RON LEI.
DIFERENTA PRET UTILAJ - RON

INCHIRIERE CONTAINER SCULE SI MATERIAL MARUNT, GRUP SANITAR

002 2001098 BUC. 3.000
EUROPUBELE

003 AUT6729 ORA 3.000
MACARA PE PNEURI 10-14,9TF

004 TRA02A10 TONA 2.800
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 10 KM.

005 CO07A1 [3] KG 400.000
MONTARE-DEMONTARE PANOURI PLASA GATA
CONFECTIONATE, PENTRU IMPREJMUIRI
ORGANIZARE SANTIER
Total manopera la UM: 0.10 ore.

006 7326881 BUC. 1.000
LACAT TIP SCB CU CHEI

007 YB02RON LEI.
DIFERENTA PRET UTILAJ - RON

INCHIRIERE GARD MOBIL PENTRU ORGANIZARE DE SANTIER

=====

| | | |
|-------------|------|-------|
| 008 4358216 | BUC. | 1.000 |
|-------------|------|-------|

STINGATOR

009 TRA02A10 TONA 0.400
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= 10 KM.

Cheltuieli directe din articole:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|--------------------------------------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
| Din care: | | | | | |
| Valoare aferenta utilaje termice = | | | | | |
| Valoare aferenta utilaje electrice = | | | | | |

Detaliere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT
 SC INTEGRA PROIECT DESIGN SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)
 ...

TEA COM
DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

Lista consumurilor de resurse materiale

FORMULAR C6

Lucrarea : **CONSTRUIRE TERASA ACOPERITA CU INCHIDERI PERIMETRALE GLISANTE, B-DUL MAMAIA, NR.331 A, MUN. CONSTANTA, JUD. CONSTANTA**
 DEVIZ : ORGANIZARE DE SANTIER
 Obs: RON = leu greu

| Nr. crt. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumuri cuprinse in oferta | Pret unitar (exclusiv TVA) - RON - | Valoare (exclusiv TVA) - RON - | Furnizor | Greutate (tone) |
|----------|-------------------------------|------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------|-----------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2001098 EUROPUBELE | BUC. | 3.00 | | | | 0.060 |
| 2 | 4358216 STINGATOR | BUC. | 1.00 | | | | 0.015 |
| 3 | 7326881 LACAT TIP SCB CU CHEI | BUC. | 1.00 | | | | 0.000 |
| | TOTAL | | | | | | |

Ofertant
...

Lista consumurilor cu mana de lucru

FORMULAR C7

Lucrarea : **CONSTRUIRE TERASA ACOPERITA CU INCHIDERI PERIMETRALE GLISANTE, B-DUL MAMAIA, NR.331 A, MUN. CONSTANTA, JUD. CONSTANTA**
 DEVIZ : ORGANIZARE DE SANTIER
 Obs: RON = leu greu

| Nr. crt. | Denumirea meseriei | Consumuri (om-ore)cu manopera directa | Tarif mediu -RON/ora- | Valoare(exclusiv TVA) - RON - (2 x 3) | Procent 100% |
|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | MONTATOR PREFABRICATE BETON | 28.000 | | | 100.00 |
| 2 | MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ | 12.000 | | | 100.00 |
| TOTAL | | | | | |
| | | | | | |



Ofertant

...

Lista consumurilor de ore de functionare a Utilajelor de constructii

FORMULAR C8

Lucrarea : **CONSTRUIRE TERASA ACOPERITA CU INCHIDERI PERIMETRALE GLISANTE, B-DUL MAMAIA, NR.331 A, MUN. CONSTANTA, JUD. CONSTANTA**
 DEVIZ : ORGANIZARE DE SANTIER
 Obs: RON = leu greu

| Nr. crt. | Denumirea utilajului de constructii | Consumuri - ore de functionare - | Tarif orar - RON/ora functionare - | Valoare (exclusiv TVA) - RON - (2 x 3) |
|----------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | MACARA PE PNEURI 10-14,9TF | 3.000 | | |
| 2 | DIFERENTA PRET UTILAJE MII LEI | | | |
| | TOTAL | | | |



Ofertant

...

Lista consumurilor privind transporturile

FORMULAR C9

Lucrarea : **CONSTRUIRE TERASA ACOPERITA CU INCHIDERI PERIMETRALE GLISANTE, B-DUL MAMAIA, NR.331 A, MUN. CONSTANTA, JUD. CONSTANTA**
 DEVIZ : ORGANIZARE DE SANTIER
 Obs: RON = leu greu

| Nr. crt. | Tip de transport | Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate | | | Tarif unitar -RON/tona- | Valoare (exclusiv TVA) - RON - |
|----------|--|---|--------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------|
| | | Tone transportate | km. parcursi | ore de functionare | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Transport auto (total) din care,pe categorii | 3.200 | | | | |
| 1.001 | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. | 3.200 | | | | |
| 2 | Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii | 0.075 | | | | |
| | TOTAL | | | | | |



Ofertant

...



FISA TEHNICA - NR. 1

Ansamblul prefabricat : – PERGOLA PREFABRICATA ACOPERITA, CU INCHIDERI PERIMETRALE GLISANTE

| Nr. crt. | Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini | Producator/ Furnizor |
|----------|--|---|-------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | <p>PARAMETRII TEHNICI SI FUNCTIONALI</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Pergola metalica prefabricata, inchisa si acoperita , având următoarele componente caracteristice:<ul style="list-style-type: none">• Structura de rezistenta<ul style="list-style-type: none">- Tip cadre metalice prefabricate, compuse din stalpi si grinzi din aluminiu extrudat, dimensionate de producator in functie de conditiile de amplasament (seismice, climatice, de exploatare etc.), vopsite in camp electrostatic, culoare gri- Stalpi si grinzi din aluminiu extrudat prefabricate, prevazute cu sistem incorporat de colectare si evacuare a apelor pluviale- Sistem de ancorare in platforma betonata existenta, dimensionat in functie de conditiile din teren• Inchideri perimetrare<ul style="list-style-type: none">- Panouri de tamplarie de aluminiu culoare gri, cu geam termoizolant dublu, cu grosimea unitara de 4 mm, cu dimensiunile panoului de : Lungime : 2.345 ÷ 2.795 m Latime : 0.028 m Inaltime : 1.07 m | | |



- Sistem de glisare automata pe verticala a panourilor de tamplarie, tip ghilotina, prevazut cu motor electric tubular, individual pe fiecare tronson, cu actionare automata din senzori sau din telecomanda cu urmatoarele caracteristici :
- Tensiune de lucru : 230 v/ 50Hz
- Putere : 120 – 250 w
- Viteza de functionare : 12 – 17 rpm
- Greutate minima ridicata : 95 kg
- Protectie la umezeala : IP44
- Timp de operare continua : 4 minute
- Numar total tronsoane inchideri perimetrare glisante : 12
- Numar elemente glisante din tamplarie aluminiu pe tronson : 3
- Usi de acces din tamplarie de aluminiu cu geam termoizolant
1 usa de acces cu doua canate cu deschiderea de 1.80 m
1 usa de acces cu un canat cu deschiderea de 0.90 m
- **Sistem de acoperire**
- Membrana textila impermeabila cauciucata sau membrana PVC cu granule siliconate, rezistenta UV, prevazuta cu sistem de iluminare tip LED 24 incorporat, prevazut cu dimmer pentru reglarea intensitatii luminoase, cu urmatoarele caracteristici :
- Greutate : 500 – 800 g/mp
- Rezistenta la rupere : min. 300 N
- Rezistenta la temperaturi scazute : - 40°C
- Rezistenta la temperaturi ridicate : +70°C
- Protectie la raze UV, protectie antibacteriana, antifungica, impermeabila
- Sistem automatizat de retractare a invelitorii, prevazut cu motoare electrice tubulare, individuale pe fiecare tronson, cu actionare automata din senzori sau din telecomanda cu urmatoarele caracteristici :



- Tensiune de lucru : 230 v/ 50Hz
- Putere : 120 – 250 w
- Viteza de functionare : 12 – 17 rpm
- Greutate minima ridicata : 95 kg
- Protectie la umezeala : IP44
- Timp de operare continua : 4 minute
- Numar total tronsoane acoperis retractabil : 4
- Dimensiune tronson : 5.00 m x 6.20 m
- Protectie a sistemului de retractare si a membranei invelitorii atunci cand aceasta este retractata, din tabla zincata cu dimensiunile de 0.97 m x 21.50 m
- Inchidere perimetrala din alucobond pe structura din tabla zincata sau aluminiu extrudat, la partea superioara a pergolei
- **Caracteristici gabarit**
 - Dimensiuni ansamblu pergola :
Lungime totala : 21.50 m
Latime totala : 7.00 m
Inaltime libera interioara : 3.46 m – 4.33 m
Inaltime totala : 4.55 m
Suprafata construita : 151.57 mp
- **Alte elemente componente, dotari si accesorii :**
 - Instalatie de iluminat vertical tip banda LED 24 W incorporat in sistemul de invelitoare, prevazut cu dimmer;
 - Senzor de ploaie;
 - Senzor de vant;
 - Accesorii : sisteme de prindere si ancorare a elementelor pergolei, capace de inchidere a elementelor de aluminiu aferente pergolei, sisteme cauciucate de etansare etc.



| | | | |
|---|---|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">- Tablou electric și de automatizare care asigură toate funcțiile și protecțiile necesare- Panou de comanda al automatizarilor : afisaj LCD si butoane de actionare; | | |
| 2 | <p><u>SPECIFICATIILE DE PERFORMANTA SI CONDITII PRIVIND SIGURANTA IN EXPLOATARE</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Se vor respecta conditiile de utilizare date de furnizorul / producatorul ansamblului pergolei;- Ansamblul va fi prevazut cu senzori de ploaie si senzori de vant.- Ansamblul pergolei va fi insotit de cartea tehnica, certificate de calitate si garantie si va fi fabricat conform ISO 9001; | | |
| 3 | <p>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</p> <ul style="list-style-type: none">- Fabricatie: ISO 9001, ISO 14001 si ISO 18001- Pergola va avea declaratie de conformitate / agreementul tehnic in conformitate cu legislatia in vigoare SR, ISO, EN, DIN, IEC. | | |
| 4 | <p>Conditii de garantie si postgarantie</p> <ul style="list-style-type: none">- Ansamblul pergolei va fi garantat minim 24 luni de la montarea acesteia si furnizorul va asigura service in garantie si post garantie- Producerea si conceptia bunurilor sa fie in concordanta cu standardele UE. Produsul trebuie sa fie conform cu prevederile HG nr.622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii; | | |
| 5 | <p>Alte conditii cu caracter tehnic</p> <ul style="list-style-type: none">- Furnizorul va include obligatoriu o fisa de catalog/prospect care sa exemplifice functionarea sistemelor de glisare, retractare si | | |



| | |
|---|--|
| <p>iluminat ambiental;</p> <ul style="list-style-type: none">- Se vor solicita instructiuni de montaj si utilizare;- Produsul se va livra cu cartea tehnica in limba romana, certificat de conformitate, certificat de calitate si garantie;- Produsul se va livra cu certificate de testare a sistemelor de glisare a tamplariei, de retractare a invelitorii si de functionare a instalatiei de iluminat din care sa reiasa:<ul style="list-style-type: none">- testarea functionarii motoarelor aferente sistemelor de glisare a tamplariei si de retractare a invelitorii;- testarea functionarii sistemului de iluminat incorporat;- testarea functionarii controlului de la distanta al automatizarilor. <p>Produsul va fi identificat prin codul de catalog.</p> | |
|---|--|

