



"In reorganizare judiciară, în judiciar reorganizare, în redresament"

Nr. ORC: J13/115/1991
CUI: RO 2749993
office@raidpct.ro, raidp@cjc.ro

str. Celulozei nr. 15 A, cod poștal 900155

Tel: 0241-693.523, 0241-693.527, 0372-704.682,
Cod IBAN: RO43BTRL01401202D00671XX
Banca Transilvania sucursala Constanta

Cod IBAN: RO38TREZ2315069XX002563
Trezoreria Municipiului Constanța

FORMULARUL C2

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL OBIECTELOR

[illegible]

Ofertant,



**REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ
DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA**

"în reorganizare judiciară, în judicial reorganisation, en redressement"


Nr. ORC: J13/115/1991
CUI: RO 2749993

str. Celulozei nr. 15 A, cod poștal 900155

Tel: 0241-693.523, 0241-693.527, 0372-704.682, 0372-704.683; Fax: 0241-630.696; E-mail: office@rajdpcr.ro, rajdp@cjc.ro

Cod IBAN: RO43BTRL01401202D00671XX
Banca Transilvania sucursala Constanța

Cod IBAN: RO38TREZ2315069XXX002563
Trezoreria Municipiului Constanța



FORMULARUL C3

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRĂRI

Devizul – ofertă al obiectului - " Modernizare drum județean DJ393 Tronson 1 - Arsa - L = 2,958 km, l = 7 m "

Nr. crt.	Categorie de lucrări	Valoarea (exclusiv T.V.A.) RON	Din care :				
			R.A.J.D.P. Constanța	asociatul 1	asociatul ...	subantreprenor 1	subcontractantul ...
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Clădiri și construcții speciale, instalații aferente construcțiilor și rețele de utilități în incintă						
A	Structura rutiera drum	3.452.644,80	3.452.644,80				
	Sapatura caseta drum	36.766,12	36.766,12				
	Nivelare - compactare după săpătură	50.095,03	50.095,03				
	Umplutură	2.956,24	2.956,24				
	Frezare mixtură existentă	2.774,06	2.774,06				
	Scarificare și reprofilare pietruire	27.266,32	27.266,32				
	Strat p. sp. + supralărgiri curbe și casete+aport p.sp.	1.068.849,45	1.068.849,45				
	Curățire și amorsare strat fundație 0,9kg/mp	65.970,14	65.970,14				
	Strat de legătură Ba22,4 leg 50/70 - 6cm	1.282.426,43	1.282.426,43				
	Curățire și amorsare strat binder 0,6kg/mp	48.115,98	48.115,98				
	Strat de uzură Ba16 rui 50/70 - 4cm	867.425,03	867.425,03				
B	Amenajare acostamente pietruite	156.945,46	156.945,46				
	Curățire + nivelare + compactare	26.613,49	26.613,49				
	Piatră spantă - 25cm	130.331,97	130.331,97				

C	Amenajare drumuri laterale	72.778,39	72.778,39			
	Scarificare și reprofilare pietruire existentă	1.184,60	1.184,60			
	Strat p. sp. + completări acostamente	20.379,12	20.379,12			
	Curățire și amorsare strat fundație 0,9kg/mp	1.529,45	1.529,45			
	Strat de legătură Ba22,4 leg 50/70 - 6cm	28.846,94	28.846,94			
	Curățire și amorsare strat binder 0,6kg/mp	1.130,04	1.130,04			
	Strat de uzură BA16 rul 50/70 - 4cm	19.708,24	19.708,24			
D	Dispozitive de scurgere a apelor	320.881,93	320.881,93			
	Șanțuri din pământ	122.853,92	122.853,92			
	Șanțuri de beton (dale prefabricate) 50*50*6 cm	198.028,01	198.028,01			
E	Poduri, podețe și podiști	657.458,71	657.458,71			
	Intervenții poduri și podețe existente	74.004,75	74.004,75			
	Podeș tubular Dn600 - L = 7 ÷ 9 m	176.341,86	176.341,86			
	Podeș tubular Dn800 - L = 10m (2buc), L=12m (1buc), L=20m (1buc)	123.680,22	123.680,22			
	Podiști tubulare Dn400 - accese proprietăți	283.431,88	283.431,88			
F	Semnalizare rutieră	78.574,95	78.574,95			
	Marcaje rutiere longitudinale și transversale	19.459,97	19.459,97			
	Indicatoare rutiere definitive	20.146,72	20.146,72			
	Borne kilometrice	3.468,90	3.468,90			
	Parapeți metalici (lise)	17.579,37	17.579,37			
	Asigurarea semnalizării pe durata execuției	17.919,99	17.919,99			
	M Montaj utilitaje tehnologice, inclusiv rețele aferente	0,00	0,00			
	TOTAL I	4.739.284,24	4.739.284,24			
	Procurare					
II.	- Utilitaje și echipamente tehnologice, cu montaj	0				
	- Utilitaje și echipamente de transport	0				
	- inclusiv utilitaje și echipamente independente cu durată mare de serviciu	0				
	TOTAL II	0				
	Total valoare exclusiv T.V.A. (lei)	4.739.284,24	4.739.284,24			
euro		961.315	961.315			
	Taxa pe valoarea adăugată 19% (lei)	900.464,01	900.464,01			
	Total inclusiv T.V.A. (lei)	5.639.748,25	5.639.748,25			

Ofertant,



[Handwritten signature]

Obiectivul: 0336 45000000 Modernizare DJ393
 Obiectul: 0001 45000000 A.Tronson 1 Arsa - DJ391 -
 Structura rutiera drum

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 336SA8 Structura rutiera DJ393- ARSA-
 Sapatatura caseta

Categoria de lucrari: 1001

Preturile sunt exprimate in RON

=====						
= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=	
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=	
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=	
=			PU TRA	VAL TRA	=	
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=	
=====						
001	TSC02D1	100 MC.	7.700	0.00	0.00	
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39				0.00	0.00	
MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.			1049.40		8080.38	
2				0.00	0.00	
			0.000	0 Total=	8080.38	
002	TSA02D1	M.C.	192.000	0.00	0.00	
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ			60.95		11702.40	
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.			0.00		0.00	
ADINC.<0,75M T.F.TAR			0.00		0.00	
			0.000	0 Total=	11702.40	
003	TSC35B31	100 MC.	1.900	0.00	0.00	
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA			0.00		0.00	
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20			285.25		541.98	
M				0.00	0.00	
			0.000	0 Total=	541.98	
004	TRA01A02P	TONA	1724.000	0.00	0.00	
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU			0.00		0.00	
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 2 KM			0.00		0.00	
			0.90		1551.60	
			0.000	0 Total=	1551.60	
005	TSD02B1	100 MC.	9.600	0.00	0.00	
IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.			0.00		0.00	
CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.			163.80		1572.48	
CU GROS.DE 21-30C				0.00	0.00	
			0.000	0 Total=	1572.48	
006	TRA04A50	TONA	120.000	0.00	0.00	
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU			0.00		0.00	
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB			0.00		0.00	
20T PE DIS.50 KM.*			30.00		3600.00	
			0.000	0 Total=	3600.00	
007	XA01RON	LEI.	360.000	0.00	0.00	
DIFERENTA PRET TRANSPORT AUTO - RON			0.00		0.00	
			0.00		0.00	
			1.00		360.00	
			0.000	0 Total=	360.00	

008	DI19G1	ORA	64.000	0.00	0.00
UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR				0.00	0.00
AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU				65.00	4160.00
CAROSERIE LEA DE 6,5 T				0.00	0.00
		0.000	0 Total=		4160.00

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.00	11702.40	14354.83	5511.60	31568.83

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 0.00

Valoare aferenta utilaje electrice = 14354.83

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA	5 151.60
-Diferenta transport auto (RON)	360.00

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE DE MUNCA (C.A.M.) 2,25%

(11702.40 + 14354.83 * 0.000 +
5511.60 * 0.000) * 0.022500 = 263.30

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.00	11965.70	14354.83	5511.60	31832.14

Cheltuieli indirecte:

31832.14 * 0.10000 = 3 183.21

Profit:

35015.35 * 0.05000 = 1 750.77

TOTAL GENERAL DEVIZ:

36 766.12

OFERTANT,

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0336 45000000 Modernizare DJ393
 Obiectul: 0001 45000000 A.Tronson 1 Arsa - DJ391 -
 Structura rutiera drum

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 336NA8 Structura rutiera DJ393 -ARSA-
 Nivelare - compactare

Categoria de lucrari: 1001

Preturile sunt exprimate in RON

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 TSE01D1	100 MP.	31.900	0.00	0.00	
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A			306.82	9787.56	
PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM			0.00	0.00	
IN TEREN F.TARE			0.00	0.00	
	0.000	0 Total=		9787.56	
002 TSE03D1	100 MP.	37.200	0.00	0.00	
FINISAREA MANUALA A TALUZURILOR, IN T.F.			574.31	21364.33	
TARE			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
	0.000	0 Total=		21364.33	
003 TSD07H1	100 MC.	9.600	0.00	0.00	
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10			114.31	1097.38	
-12T EXCL.PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.100 %			740.88	7112.45	
			0.00	0.00	
	0.000	0 Total=		8209.82	
004 TRA04A50	TONA	5.000	0.00	0.00	
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU			0.00	0.00	
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB			0.00	0.00	
20T PE DIS.50 KM.*			30.00	150.00	
	0.000	0 Total=		150.00	
005 XA01RON	LEI.	15.000	0.00	0.00	
DIFERENTA PRET TRANSPORT AUTO - RON			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
			1.00	15.00	
	0.000	0 Total=		15.00	
006 DI19G1	ORA	48.000	0.00	0.00	
UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR			0.00	0.00	
AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU			65.00	3120.00	
CAROSERIE LEA DE 6,5 T			0.00	0.00	
	0.000	0 Total=		3120.00	

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.00	32249.27	10232.45	165.00	42646.71

=====

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 0.00
 Valoare aferenta utilaje electrice = 10232.45

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA 150.00
 -Diferenta transport auto (RON) 15.00

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE DE MUNCA (C.A.M.) 2,25%
 (32249.27 + 10232.45 * 0.000 +
 165.00 * 0.000) * 0.022500 = 725.61

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.00	32974.87	10232.45	165.00	43372.32

Cheltuieli indirecte:

43372.32 * 0.10000 = 4 337.23

Profit:

47709.55 * 0.05000 = 2 385.48

TOTAL GENERAL DEVIZ:

50 095.03

OFERTANT,

DEVIZIER

[Handwritten signature]



Formularul F3

Obiectivul: 0336 45000000 Modernizare DJ393
 Obiectul: 0001 45000000 A.Tronson 1 Arsa - DJ391 -
 Structura rutiera drum

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 336UA8 Structura rutiera DJ393 -ARSA-
 Umplutura

Categoria de lucrari: 1001

Preturile sunt exprimate in RON

=====					
= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
=====					
001 TSC35B31	100 MC.	0.800	0.00	0.00	
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA			0.00	0.00	
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20			285.25	228.20	
M			0.00	0.00	
	0.000	0 Total=		228.20	
002 TRA01A02P	TONA	135.000	0.00	0.00	
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU			0.00	0.00	
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 2 KM			0.00	0.00	
			0.90	121.50	
	0.000	0 Total=		121.50	
003 TSD01D1	M.C.	75.000	0.00	0.00	
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,			13.09	981.52	
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.			0.00	0.00	
BULG.TEREN F.TARE			0.00	0.00	
	0.000	0 Total=		981.52	
004 TSD07H1	100 MC.	0.800	0.00	0.00	
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10			114.31	91.45	
-12T EXCL.PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.100 %			740.88	592.70	
			0.00	0.00	
	0.000	0 Total=		684.15	
005 DI19G1	ORA	8.000	0.00	0.00	
UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR			0.00	0.00	
AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU			65.00	520.00	
CAROSERIE LEA DE 6,5 T			0.00	0.00	
	0.000	0 Total=		520.00	

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.00	1072.97	1340.90	121.50	2535.38

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 0.00
 Valoare aferenta utilaje electrice = 1340.90

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

121.50

=====

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE DE MUNCA (C.A.M.) 2,25%

(1072.97 + 1340.90 * 0.000 + 24.14

121.50 * 0.000) * 0.022500 =

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.00	1097.11	1340.90	121.50	2559.52

Cheltuieli indirecte:

2559.52 * 0.10000 = 255.95

Profit:

2815.47 * 0.05000 = 140.77

TOTAL GENERAL DEVIZ: 2 956.24

OFERTANT,

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0336 45000000 Modernizare DJ393
 Obiectul: 0001 45000000 A.Tronson 1 Arsa - DJ391 -
 Structura rutiera drum

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 336FA8 Structura rutiera DJ393 - ARSA-
 Frezare

Categoria de lucrari: 1001

Preturile sunt exprimate in RON

=====						
= NR. SIMBOL ART.		CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E				PU MAN	VAL MAN	=
=		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=				PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI		GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
=====						
001	DI18L1	[1] ORA	4.000	0.00	0.00	
UTILAJE PTR FREZAT ASFALT, BETON, ETC.				0.00	0.00	
				220.00	880.00	
				0.00	0.00	
		0.000	0 Total=		880.00	
002	TRI1AA01A2	TONA	27.000	0.00	0.00	
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI				11.50	310.50	
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA-VAGON CATEG.				0.00	0.00	
2				0.00	0.00	
		0.000	0 Total=		310.50	
003	TRA01A02	TONA	27.000	0.00	0.00	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,				0.00	0.00	
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE				0.00	0.00	
DIST.= 2 KM.				0.90	24.30	
		0.000	0 Total=		24.30	
004	TRA04A50	TONA	20.000	0.00	0.00	
TRANSPORTUL RUTIER MATER.SEMIFABR. CU				0.00	0.00	
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB				0.00	0.00	
20T PE DIS.50 KM.*				30.00	600.00	
		0.000	0 Total=		600.00	
005	XA01RON	LEI.	60.000	0.00	0.00	
DIFERENTA PRET TRANSPORT AUTO - RON				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
				1.00	60.00	
		0.000	0 Total=		60.00	
006	DI19G1	ORA	8.000	0.00	0.00	
UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR				0.00	0.00	
AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU				65.00	520.00	
CAROSERIE LEA DE 6,5 T				0.00	0.00	
		0.000	0 Total=		520.00	

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.00	310.50	1400.00	684.30	2394.80

=====

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 0.00
 Valoare aferenta utilaje electrice = 1400.00

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA 624.30
 -Diferenta transport auto (RON) 60.00

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE DE MUNCA (C.A.M.) 2,25%
 (310.50 + 1400.00 * 0.000 +
 684.30 * 0.000) * 0.022500 = 6.99

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.00	317.49	1400.00	684.30	2401.79

Cheltuieli indirecte:

2401.79 * 0.10000 = 240.18

Profit:

2641.96 * 0.05000 = 132.10

TOTAL GENERAL DEVIZ:

2 774.06

OFERTANT,

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0336 45000000 Modernizare DJ393
 Obiectul: 0001 45000000 A.Tronson 1 Arsa - DJ391 -
 Structura rutiera drum

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 336RA8 Structura rutiera DJ393 - ARSA-
 Scarificare si reprofilare

Categoria de lucrari: 1001

Preturile sunt exprimate in RON

=====					
= NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT =
=	D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN =
=		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI =
=				PU TRA	VAL TRA =
=	SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L =
=====					
001	DA04A1	100 MC.	41.600	0.00	0.00
	SCARIF MEC A PLAF DRUM EXEC CU			0.00	0.00
	AUTOGREDERUL PE O ADINC DE CEL PUTIN 5			400.90	16677.44
	CM IN IMPIETR FARA ADUN M			0.00	0.00
		0.000	0 Total=		16677.44
002	DH03A1	100 MP.	208.000	0.00	0.00
	REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR			0.00	0.00
	IMPIETRUTE EXECUTATA MECANIC CU			11.97	2489.76
	AUTOGREDER			0.00	0.00
		0.000	0 Total=		2489.76
003	TRA04A50	TONA	40.000	0.00	0.00
	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU			0.00	0.00
	AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB			0.00	0.00
	20T PE DIS.50 KM.*			30.00	1200.00
		0.000	0 Total=		1200.00
004	XA01RON	LEI.	120.000	0.00	0.00
	DIFERENTA PRET TRANSPORT AUTO - RON			0.00	0.00
				0.00	0.00
				1.00	120.00
		0.000	0 Total=		120.00
005	DI19G1	ORA	48.000	0.00	0.00
	UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR			0.00	0.00
	AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU			65.00	3120.00
	CAROSERIE LEA DE 6,5 T			0.00	0.00
		0.000	0 Total=		3120.00

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.00	0.00	22287.20	1320.00	23607.20

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 0.00
 Valoare aferenta utilaje electrice = 22287.20

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

1 200.00

=====

-Diferenta transport auto (RON)

120.00

Alte cheltuieli directe:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.00	0.00	22287.20	1320.00	23607.20

Cheltuieli indirecte:

23607.20 * 0.10000 = 2 360.72

Profit:

25967.92 * 0.05000 = 1 298.40

TOTAL GENERAL DEVIZ:

27 266.32

OFERTANT,

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0336 45000000 Modernizare DJ393
 Obiectul: 0001 45000000 A.Tronson 1 Arsa - DJ391 -
 Structura rutiera drum

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 336PA8 Structura rutiera DJ393 - ARSA-
 Strat piatra sp.

Categoria de lucrari: 1001

Preturile sunt exprimate in RON

= NR. SIMBOL ART.		CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E				PU MAN	VAL MAN	=
=		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=				PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI		GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001	DA11B1	[8] M.C.	958.000	57.83	55402.10	
	STRAT FUND REPROF P SPARTA	PT DRUM 63/80		37.95	36355.66	
	CU ASTERNERE MANUALA			28.11	26929.38	
				0.00	0.00	
		0.000	0	Total=	118687.14	
002	DA11B1	[7] M.C.	44.000	57.83	2544.56	
	STRAT FUND P SPARTA 25 - 63 mm			37.95	1669.78	
				28.11	1236.84	
				0.00	0.00	
		0.000	0	Total=	5451.18	
003	DA12B1	[8] M.C.	175.000	57.83	10120.42	
	STRAT FUND REPROF P SPARTA	PT DRUM 25/63		13.80	2414.92	
	CU ASTERNERE MECANICA			42.72	7476.00	
				0.00	0.00	
		0.000	0	Total=	20011.34	
004	DA11A1	[6] M.C.	720.000	63.75	45898.85	
	STRAT FUND,REPROF P SPARTA	PT DRUM CU		41.32	29753.35	
	ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE SI			35.54	25588.80	
	INNOROIRE			0.00	0.00	
		0.000	0	Total=	101241.00	
005	DA12A1	[6] M.C.	2879.000	63.78	183619.17	
	STRAT FUND REPROF P SPARTA	PT DRUM CU		18.40	52972.94	
	ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE SI			43.52	125294.08	
	INNOROIRE			0.00	0.00	
		0.000	0	Total=	361886.18	
006	TRA01A50	TONA	11391.000	0.00	0.00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			0.00	0.00	
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE			0.00	0.00	
	DIST.= 50 KM.			18.50	210733.50	
		0.000	0	Total=	210733.50	

=====					
007	XA01RON	LEI.	42147.000	0.00	0.00
	DIFERENTA PRET TRANSPORT AUTO - RON			0.00	0.00
				0.00	0.00
				1.00	42147.00
	0.000		0 Total=		42147.00
008	TSC35C31	100 MC.	75.300	0.00	0.00
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA			0.00	0.00
	2,6-3,9 MC ROCI TARI SI F.TARI<25KG/BUC		316.75		23851.28
	LA D. 11-20M			0.00	0.00
	0.000		0 Total=		23851.28
009	TRA01A02	TONA	11391.000	0.00	0.00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			0.00	0.00
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE			0.00	0.00
	DIST.= 2 KM.			0.90	10251.90
	0.000		0 Total=		10251.90
010	TRA05A05	TONA	1076.000	0.00	0.00
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE			0.00	0.00
	CU AUTOVEHIC.SPECIAL (CISTERNA, BETON.			0.00	0.00
	ETC) PE DIST.DE 5			2.75	2959.00
	0.000		0 Total=		2959.00
011	TRA04A50	TONA	140.000	0.00	0.00
	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU			0.00	0.00
	AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB			0.00	0.00
	20T PE DIS.50 KM.*			30.00	4200.00
	0.000		0 Total=		4200.00
012	XA01RON	LEI.	420.000	0.00	0.00
	DIFERENTA PRET TRANSPORT AUTO - RON			0.00	0.00
				0.00	0.00
				1.00	420.00
	0.000		0 Total=		420.00
013	DI19G1	ORA	320.000	0.00	0.00
	UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR			0.00	0.00
	AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU		65.00		20800.00
	CAROSERIE LEA DE 6,5 T			0.00	0.00
	0.000		0 Total=		20800.00

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	297585.10	123166.65	231176.38	270711.40	922639.52

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 0.00
Valoare aferenta utilaje electrice = 231176.38

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA 228 144.40
-Diferenta transport auto (RON) 42 567.00

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE DE MUNCA (C.A.M.) 2,25%
(123166.65 + 231176.38 * 0.000 +

=====

270711.40 * 0.000) * 0.022500 =

2 771.25

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	297585.10	125937.90	231176.38	270711.40	925410.77

Cheltuieli indirecte:

925410.77 * 0.10000 =

92 541.08

Profit:

1017951.85 * 0.05000 =

50 897.59

TOTAL GENERAL DEVIZ:

1 068 849.45

OFERTANT,

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0336 45000000 Modernizare DJ393
 Obiectul: 0001 45000000 A.Tronson 1 Arsa - DJ391 -
 Structura rutiera drum

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 336AA8 Structura rutiera DJ393 -ARSA-
 Curatire si amorsare strat
 fundatie 0,9kg/mp

Categoria de lucrari: 1001
 Preturile sunt exprimate in RON

= NR. SIMBOL ART.		CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E				PU MAN	VAL MAN	=
=		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=				PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI		GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001	DB01B1	MP.	21021.000	0.01	168.17	
	CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM			0.00	0.00	
	BITUM A STRATSUPORT DIN MACAD SAU PAV			0.12	2543.54	
	NEBITUM EXEC MECANI			0.00	0.00	
		0.000	0 Total=		2711.71	
002	DB02D1	[5] 100 MP.	210.200	198.07	41634.73	
	AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST			46.00	9669.15	
	IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU			5.04	1058.36	
	EMULSIE CATIONICA			0.00	0.00	
		0.099	21 Total=		52362.24	
003	TRA05A50	TONA	19.000	0.00	0.00	
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE			0.00	0.00	
	CU AUTOVEHIC.SPECIALA (AUTOGUDRONATOR,			0.00	0.00	
	CISTERNA, BETON, ETC) PE DIST DE 50			27.50	522.50	
		0.000	0 Total=		522.50	
004	XA01RON	LEI.	523.000	0.00	0.00	
	DIFERENTA PRET TRANSPORT AUTO - RON			0.00	0.00	
				0.00	0.00	
				1.00	523.00	
		0.000	0 Total=		523.00	
005	DI19G1	ORA	12.000	0.00	0.00	
	UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR			0.00	0.00	
	AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU			65.00	780.00	
	CAROSERIE LEA DE 6,5 T			0.00	0.00	
		0.000	0 Total=		780.00	

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
20.810	41802.90	9669.15	4381.90	1045.50	56899.45

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 0.00
 Valoare aferenta utilaje electrice = 4381.90

Detaliiere transporturi:

=====

-Articole TRA	522.50
-Diferenta transport auto (RON)	523.00

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE DE MUNCA (C.A.M.) 2,25%

(9669.15 +	4381.90 * 0.000 +	
	1045.50 * 0.000)	* 0.022500 =	217.56

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
20.810	41802.90	9886.71	4381.90	1045.50	57117.01

Cheltuieli indirecte:

57117.01 * 0.10000 =	5 711.70
----------------------	----------

Profit:

62828.71 * 0.05000 =	3 141.44
----------------------	----------

TOTAL GENERAL DEVIZ:

65 970.14

OFERTANT,

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0336 45000000 Modernizare DJ393
 Obiectul: 0001 45000000 A.Tronson 1 Arsa - DJ391 -
 Structura rutiera drum

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 336BA8 Structura rutiera DJ393 -ARSA-
 Strat BA22,4 leg50/70 - 6 cm

Categoria de lucrari: 1001

Preturile sunt exprimate in RON

=====					
= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L		=
=====					
001 DB12A1	TONA	326.000	0.00	0.00	
STRAT LEGAT BINDER DE CRIB	EXEC LA CALD		24.06	7844.33	
CU ASTERNERE MANUALA			16.25	5297.50	
			0.00	0.00	
	0.000	0 Total=		13141.83	
002 DB12B1	TONA	2936.000	0.00	0.00	
STRAT LEGAT BINDER DE CRIB	EXEC LA CALD		9.48	27833.02	
CU ASTERNERE MECANICA			32.12	94304.32	
			0.00	0.00	
	0.000	0 Total=		122137.34	
003 2201909	TONA	3262.000	260.00	848120.00	
@MIXTURA ASFALTICA Ba22,4 leg.50/70			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
	0.000	0 Total=		848120.00	
004 TRA01A50	TONA	3262.000	0.00	0.00	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			0.00	0.00	
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE			0.00	0.00	
DIST.= 50 KM.			18.50	60347.00	
	0.000	0 Total=		60347.00	
005 XA01RON	LEI.	60347.000	0.00	0.00	
DIFERENTA PRET TRANSPORT AUTO - RON			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
			1.00	60347.00	
	0.000	0 Total=		60347.00	
006 TRA04A50	TONA	70.000	0.00	0.00	
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU			0.00	0.00	
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB			0.00	0.00	
20T PE DIS.50 KM.*			30.00	2100.00	
	0.000	0 Total=		2100.00	

=====					
007	XA01RON	LEI.	210.000	0.00	0.00
DIFERENTA PRET TRANSPORT AUTO - RON				0.00	0.00
				0.00	0.00
				1.00	210.00
0.000			0 Total=		210.00

008	DI19G1	ORA	48.000	0.00	0.00
UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR				0.00	0.00
AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU				65.00	3120.00
CAROSERIE LEA DE 6,5 T				0.00	0.00
0.000			0 Total=		3120.00

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.375	848120.00	35677.35	102721.82	123004.00	1109523.17

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 0.00
 Valoare aferenta utilaje electrice = 102721.82

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA	62 447.00
-Diferenta transport auto (RON)	60 557.00

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE DE MUNCA (C.A.M.) 2,25%
 (35677.35 + 102721.82 * 0.000 +
 123004.00 * 0.000) * 0.022500 =

802.74

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.375	848120.00	36480.09	102721.82	123004.00	1110325.91

Cheltuieli indirecte:

1110325.91 * 0.10000 = 111 032.59

Profit:

1221358.50 * 0.05000 = 61 067.93

TOTAL GENERAL DEVIZ:

1 282 426.43

OFERTANT,

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0336 45000000 Modernizare DJ393
 Obiectul: 0001 45000000 A.Tronson 1 Arsa - DJ391 -
 Structura rutiera drum

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 336CA8 Structura rutiera DJ393 -ARSA-
 Curatire si amorsare strat
 binder - 0,6kg/mp

Categoria de lucrari: 1001

Preturile sunt exprimate in RON

=====					
= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
=====					
001 DB01A1	MP.	21021.000	0.00	100.90	
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM			0.00	0.00	
BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV			0.06	1355.85	
PIATRA BITUMATE MEC			0.00	0.00	
	0.000	0	Total=	1456.76	
002 DB02D1	[1] 100 MP.	210.200	132.07	27761.53	
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST			46.00	9669.15	
IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU			5.04	1058.36	
EMULSIE CATIONICA			0.00	0.00	
	0.066	14	Total=	38489.04	
003 TRA05A50	TONA	13.000	0.00	0.00	
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE			0.00	0.00	
CU AUTOVEHIC.SPECIAL (AUTOGUDRONATOR,			0.00	0.00	
CISTERNA, BETON, ETC) PE DIST DE 50			27.50	357.50	
	0.000	0	Total=	357.50	
004 XA01RON	LEI.	358.000	0.00	0.00	
DIFERENTA PRET TRANSPORT AUTO - RON			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
			1.00	358.00	
	0.000	0	Total=	358.00	
005 DI19G1	ORA	12.000	0.00	0.00	
UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR			0.00	0.00	
AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU			65.00	780.00	
CAROSERIE LEA DE 6,5 T			0.00	0.00	
	0.000	0	Total=	780.00	

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
13.873	27862.44	9669.15	3194.21	715.50	41441.30

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 0.00

Valoare aferenta utilaje electrice = 3194.21

Detaliiere transporturi:

=====

-Articole TRA	357.50
-Diferenta transport auto (RON)	358.00

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE DE MUNCA (C.A.M.) 2,25%

(9669.15 +	3194.21 * 0.000 +	
	715.50 * 0.000)	* 0.022500 =	217.56

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
13.873	27862.44	9886.71	3194.21	715.50	41658.85

Cheltuieli indirecte:

41658.85 * 0.10000 =	4 165.89
----------------------	----------

Profit:

45824.74 * 0.05000 =	2 291.24
----------------------	----------

TOTAL GENERAL DEVIZ:

48 115.98

OFERTANT,

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0336 45000000 Modernizare DJ393
 Obiectul: 0001 45000000 A.Tronson 1 Arsa - DJ391 -
 Structura rutiera drum

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 336ZA8 Structura rutiera DJ393 -ARSA-
 Strat uzura BA16 rul 50/70- 4cm

Categoria de lucrari: 1001

Preturile sunt exprimate in RON

=====					
= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
=====					
001 DB16D1	MP.	2102.000	0.00	0.00	
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA			2.67	5609.59	
CALD IN GROS DE 4,0CM ASTERN MANUALA			1.48	3115.16	
			0.00	0.00	
	0.000	0 Total=		8724.75	
002 DB16H1	MP.	18919.000	0.00	0.00	
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA			1.20	22753.31	
CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA			3.87	73197.61	
			0.00	0.00	
	0.000	0 Total=		95950.92	
003 2201908	TONA	1976.000	280.00	553280.00	
@MIXTURA ASFALTIC TIP BA16 rul 50/70			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
	0.000	0 Total=		553280.00	
004 2201910	TONA	63.000	220.00	13860.00	
DRESSING GRAS			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
	0.000	0 Total=		13860.00	
005 TRA01A50	TONA	2039.000	0.00	0.00	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			0.00	0.00	
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE			0.00	0.00	
DIST.= 50 KM.			18.50	37721.50	
	0.000	0 Total=		37721.50	
006 XA01RON	LEI.	37722.000	0.00	0.00	
DIFERENTA PRET TRANSPORT AUTO - RON			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
			1.00	37722.00	
	0.000	0 Total=		37722.00	

=====					
007	DI19G1	ORA	48.000	0.00	0.00
UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR				0.00	0.00
AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU				65.00	3120.00
CAROSERIE LEA DE 6,5 T				0.00	0.00
		0.000	0 Total=		3120.00

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.231	567140.00	28362.90	79432.77	75443.50	750379.18

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 0.00

Valoare aferenta utilaje electrice = 79432.77

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA	37 721.50
-Diferenta transport auto (RON)	37 722.00

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE DE MUNCA (C.A.M.) 2,25%

(28362.90 + 79432.77 * 0.000 +
75443.50 * 0.000) * 0.022500 = 638.17

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.231	567140.00	29001.07	79432.77	75443.50	751017.34

Cheltuieli indirecte:

751017.34 * 0.10000 = 75 101.74

Profit:

826119.08 * 0.05000 = 41 305.95

TOTAL GENERAL DEVIZ: 867 425.03

OFERTANT,

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0336 45000000 Modernizare DJ393
 Obiectul: 0003 45000000 B.Tr. 1 Arsa-DJ391 - Amenajare
 acostamente pietruite

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 336A58 Amenajare acostamente pietruite-
 DJ 393 ARSA- Curatire , nivelare
 , compactare (inclusiv taluz)

Categoria de lucrari: 1001

Preturile sunt exprimate in RON

=====					
= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
=====					
001	DI15A1	100 MP.	56.400	0.00	0.00
	CURATIREA DRUMURILOR MODERNIZ DE NOROI		12.88		726.42
	SI MURDAR		0.00		0.00
			0.00		0.00
	0.000	0 Total=			726.42
002	TSE06B1	100 MP.	56.400	1.60	90.24
	PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR		207.78		11718.90
	SI REPARTITIE DIN NISIP SAU BALAST EXEC.		126.00		7106.40
	IN PAM.COEZIV		0.00		0.00
	0.000	0 Total=			18915.54
003	DI19G1	ORA	48.000	0.00	0.00
	UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR		0.00		0.00
	AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU		65.00		3120.00
	CAROSERIE LEA DE 6,5 T		0.00		0.00
	0.000	0 Total=			3120.00

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	90.24	12445.32	10226.40	0.00	22761.96

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 0.00

Valoare aferenta utilaje electrice = 10226.40

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE DE MUNCA (C.A.M.) 2,25%

(12445.32 + 10226.40 * 0.000 +
 0.00 * 0.000) * 0.022500 = 280.02

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	90.24	12725.34	10226.40	0.00	23041.98

Cheltuieli indirecte:

23041.98 * 0.10000 = 2 304.20

=====

Profit:

 $25346.18 * 0.05000 =$

1 267.31

TOTAL GENERAL DEVIZ:

26 613.49

OFERTANT,

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0336 45000000 Modernizare DJ393
 Obiectul: 0003 45000000 B.Tr. 1 Arsa-DJ391 - Amenajare
 acostamente pietruite
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 336A68 Amenajare acostamente pietruite
 -DJ393 ARSA-Piatra sparta - 25cm

Categoria de lucrari: 1001
 Preturile sunt exprimate in RON

= NR. SIMBOL ART.		CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E				PU MAN	VAL MAN	=
		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
				PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI		GR./UA	GR.TOT.	T O T A L		=
001	DA11C1	[2] M.C.	742.000	43.89	32569.83	
	STRAT FUND REPROF P SPARTA	PT DRUM CU		32.20	23892.23	
	ASTERNERE MANUALA EXEC FARA IMPANARE SI			23.02	17080.84	
	FARA INNOROIRE			0.00	0.00	
		0.000	0 Total=		73542.90	
002	TRA01A50	TONA	1414.000	0.00	0.00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			0.00	0.00	
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE			0.00	0.00	
	DIST.= 50 KM.			18.50	26159.00	
		0.000	0 Total=		26159.00	
003	XA01RON	LEI.	5232.000	0.00	0.00	
	DIFERENTA PRET TRANSPORT AUTO - RON			0.00	0.00	
				0.00	0.00	
				1.00	5232.00	
		0.000	0 Total=		5232.00	
004	TSC35C31	100 MC.	9.400	0.00	0.00	
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA			0.00	0.00	
	2,6-3,9 MC ROCI TARI SI F.TARI<25KG/BUC			316.75	2977.45	
	LA D. 11-20M			0.00	0.00	
		0.000	0 Total=		2977.45	
005	TRA01A02	TONA	1414.000	0.00	0.00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			0.00	0.00	
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE			0.00	0.00	
	DIST.= 2 KM.			0.90	1272.60	
		0.000	0 Total=		1272.60	
006	DI19G1	ORA	48.000	0.00	0.00	
	UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR			0.00	0.00	
	AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU			65.00	3120.00	
	CAROSERIE LEA DE 6,5 T			0.00	0.00	
		0.000	0 Total=		3120.00	

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	32569.83	23892.23	23178.29	32663.60	112303.95

=====

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 0.00
 Valoare aferenta utilaje electrice = 23178.29

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA 27 431.60
 -Diferenta transport auto (RON) 5 232.00

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE DE MUNCA (C.A.M.) 2,25%
 (23892.23 + 23178.29 * 0.000 +
 32663.60 * 0.000) * 0.022500 = 537.58

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	32569.83	24429.80	23178.29	32663.60	112841.53

Cheltuieli indirecte:

112841.53 * 0.10000 = 11 284.15

Profit:

124125.68 * 0.05000 = 6 206.28

TOTAL GENERAL DEVIZ:

130 331.97

DEVIZIER

OFERTANT,



Formularul F3

Obiectivul: 0336 45000000 Modernizare DJ393
 Obiectul: 0002 45000000 C.Tr.1 Arsa-DJ391 - Amenajare drumuri laterale

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 336L78 Amenajare drumuri laterale-DJ393
 ARSA- Scarificare si reprofilare

Categoria de lucrari: 1001

Preturile sunt exprimate in RON

= NR. SIMBOL ART.		CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E				PU MAN	VAL MAN	=
=		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=				PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI		GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001	DA04A1	100 MC.	1.100	0.00	0.00	
	SCARIF MEC A PLAF DRUM EXEC CU			0.00	0.00	
	AUTOGREDERUL PE O ADINC DE CEL PUTIN 5			400.90	440.99	
	CM IN IMPIETR FARA ADUN M			0.00	0.00	
		0.000	0 Total=		440.99	
002	DH03A1	100 MP.	5.400	0.00	0.00	
	REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR			0.00	0.00	
	IMPIETRUTE EXECUTATA MECANIC CU			11.97	64.64	
	AUTOGREDER			0.00	0.00	
		0.000	0 Total=		64.64	
003	DI19G1	ORA	8.000	0.00	0.00	
	UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR			0.00	0.00	
	AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU			65.00	520.00	
	CAROSERIE LEA DE 6,5 T			0.00	0.00	
		0.000	0 Total=		520.00	

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.00	0.00	1025.63	0.00	1025.63

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 0.00
 Valoare aferenta utilaje electrice = 1025.63

Alte cheltuieli directe:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.00	0.00	1025.63	0.00	1025.63

Cheltuieli indirecte:

1025.63 * 0.10000 = 102.56

Profit:

1128.19 * 0.05000 = 56.41

TOTAL GENERAL DEVIZ:

1 184.60



Formularul F3

Obiectivul: 0336 45000000 Modernizare DJ393
 Obiectul: 0002 45000000 C.Tr.1 Arsa-DJ391 - Amenajare
 drumuri laterale

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 336L88 Amenajare drumuri laterale DJ393
 ARSA - Strat piatra sp.

Categoria de lucrari: 1001

Preturile sunt exprimate in RON

=====					
= NR. SIMBOL ART.		CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT =
= D E N U M I R E				PU MAN	VAL MAN =
		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI =
				PU TRA	VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI		GR./UA	GR.TOT.		T O T A L =
=====					
001	DA11A1	[6] M.C.	18.000	63.75	1147.47
	STRAT FUND,REPROF P SPARTA	PT DRUM CU		41.32	743.83
	ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE SI			35.54	639.72
	INNOROIRE			0.00	0.00
		0.000	0 Total=		2531.03
002	DA12A1	[6] M.C.	71.000	63.78	4528.29
	STRAT FUND REPROF P SPARTA	PT DRUM CU		18.40	1306.38
	ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE SI			43.52	3089.92
	INNOROIRE			0.00	0.00
		0.000	0 Total=		8924.60
003	TRA01A50	TONA	220.200	0.00	0.00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			0.00	0.00
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE			0.00	0.00
	DIST.= 50 KM.			18.50	4073.70
		0.000	0 Total=		4073.70
004	XA01RON	LEI.	815.000	0.00	0.00
	DIFERENTA PRET TRANSPORT AUTO - RON			0.00	0.00
				0.00	0.00
				1.00	815.00
		0.000	0 Total=		815.00
005	TSC35C31	100 MC.	1.500	0.00	0.00
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA			0.00	0.00
	2,6-3,9 MC ROCI TARI SI F.TARI<25KG/BUC			316.75	475.12
	LA D. 11-20M			0.00	0.00
		0.000	0 Total=		475.12
006	TRA01A02	TONA	220.200	0.00	0.00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			0.00	0.00
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE			0.00	0.00
	DIST.= 2 KM.			0.90	198.18
		0.000	0 Total=		198.18

007	TRA05A05	TONA	22.000	0.00	0.00
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE			0.00	0.00
	CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 5			0.00	0.00
				2.75	60.50
		0.000	0 Total=		60.50

008	DI19G1	ORA	8.000	0.00	0.00
	UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR			0.00	0.00
	AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU			65.00	520.00
	CAROSERIE LEA DE 6,5 T			0.00	0.00
		0.000	0 Total=		520.00

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	5675.77	2050.22	4724.77	5147.38	17598.13

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 0.00
 Valoare aferenta utilaje electrice = 4724.77

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA 4 332.38
 -Diferenta transport auto (RON) 815.00

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE DE MUNCA (C.A.M.) 2,25%
 (2050.22 + 4724.77 * 0.000 +
 5147.38 * 0.000) * 0.022500 = 46.13

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	5675.77	2096.35	4724.77	5147.38	17644.26

Cheltuieli indirecte:

17644.26 * 0.10000 = 1 764.43

Profit:

19408.68 * 0.05000 = 970.43

TOTAL GENERAL DEVIZ: 20 379.12

OFERTANT,

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0336 45000000 Modernizare DJ393
 Obiectul: 0002 45000000 C.Tr.1 Arsa-DJ391 - Amenajare
 drumuri laterale

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 336L98 Amenajare drumuri laterale DJ393
 ARSA - Curatire si amorsare
 strat fundatie 0,9kg/mp

Categoria de lucrari: 1001

Preturile sunt exprimate in RON

= NR. SIMBOL ART.		CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E				PU MAN	VAL MAN	=
=		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=				PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI		GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001	DB01B1	MP.	465.000	0.01	3.72	
	CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM			0.00	0.00	
	BITUM A STRATSUPORT DIN MACAD SAU PAV			0.12	56.27	
	NEBITUM EXEC MECANI			0.00	0.00	
		0.000	0 Total=		59.98	
002	DB02D1	[5] 100 MP.	4.700	198.07	930.94	
	AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST			46.00	216.20	
	IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU			5.04	23.66	
	EMULSIE CATIONICA			0.00	0.00	
		0.099	0 Total=		1170.80	
003	TRA05A50	TONA	0.420	0.00	0.00	
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE			0.00	0.00	
	CU AUTOVEHIC.SPECIAL (AUTOGUDRONATOR,			0.00	0.00	
	CISTERNA, BETON, ETC) PE DIST DE 50			27.50	11.55	
		0.000	0 Total=		11.55	
004	XA01RON	LEI.	12.000	0.00	0.00	
	DIFERENTA PRET TRANSPORT AUTO - RON			0.00	0.00	
				0.00	0.00	
				1.00	12.00	
		0.000	0 Total=		12.00	
005	DI19G1	ORA	1.000	0.00	0.00	
	UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR			0.00	0.00	
	AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU			65.00	65.00	
	CAROSERIE LEA DE 6,5 T			0.00	0.00	
		0.000	0 Total=		65.00	

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.465	934.66	216.20	144.93	23.55	1319.34

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 0.00
 Valoare aferenta utilaje electrice = 144.93

Detaliere transporturi:

=====

-Articole TRA	11.55
-Diferenta transport auto (RON)	12.00

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE DE MUNCA (C.A.M.) 2,25%

(216.20 +	144.93 * 0.000 +	
	23.55 * 0.000)	* 0.022500 =	4.86

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.465	934.66	221.06	144.93	23.55	1324.20

Cheltuieli indirecte:

1324.20 * 0.10000 =	132.42
---------------------	--------

Profit:

1456.62 * 0.05000 =	72.83
---------------------	-------

TOTAL GENERAL DEVIZ:

1 529.45

OFERTANT,

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0336 45000000 Modernizare DJ393
 Obiectul: 0002 45000000 C.Tr.1 Arsa-DJ391 - Amenajare
 drumuri laterale

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 336LB8 Amenajare drumuri laterale
 DJ393 -ARSA- Strat Ba22,4 leg 50
 /70 - 6 cm

Categoria de lucrari: 1001

Preturile sunt exprimate in RON

= NR. SIMBOL ART.		CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E				PU MAN	VAL MAN	=
		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
				PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI		GR./UA	GR.TOT.	T O T A L		=
001	DB12A1	TONA	7.200	0.00	0.00	
	STRAT LEGAT BINDER DE CRIB	EXEC LA CALD		24.06	173.25	
	CU ASTERNERE MANUALA			16.25	117.00	
				0.00	0.00	
		0.000	0	Total=	290.25	
002	DB12B1	TONA	65.000	0.00	0.00	
	STRAT LEGAT BINDER DE CRIB	EXEC LA CALD		9.48	616.19	
	CU ASTERNERE MECANICA			32.12	2087.80	
				0.00	0.00	
		0.000	0	Total=	2703.99	
003	2201909	TONA	72.200	260.00	18772.00	
	@MIXTURA ASFALTICA Ba22,4 leg.50/70			0.00	0.00	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
		0.000	0	Total=	18772.00	
004	TRA01A50	TONA	72.200	0.00	0.00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			0.00	0.00	
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE			0.00	0.00	
	DIST.= 50 KM.			18.50	1335.70	
		0.000	0	Total=	1335.70	
005	XA01RON	LEI.	1336.000	0.00	0.00	
	DIFERENTA PRET TRANSPORT AUTO - RON			0.00	0.00	
				0.00	0.00	
				1.00	1336.00	
		0.000	0	Total=	1336.00	
006	DI19G1	ORA	8.000	0.00	0.00	
	UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR			0.00	0.00	
	AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU			65.00	520.00	
	CAROSERIE LEA DE 6,5 T			0.00	0.00	
		0.000	0	Total=	520.00	

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

=====

0.008	18772.00	789.44	2724.80	2671.70	24957.94
-------	----------	--------	---------	---------	----------

=====

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 0.00

Valoare aferenta utilaje electrice = 2724.80

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA 1 335.70

-Diferenta transport auto (RON) 1 336.00

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE DE MUNCA (C.A.M.) 2,25%

(789.44 + 2724.80 * 0.000 +
2671.70 * 0.000) * 0.022500 = 17.76

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.008	18772.00	807.21	2724.80	2671.70	24975.71

Cheltuieli indirecte:

24975.71 * 0.10000 = 2 497.57

Profit:

27473.28 * 0.05000 = 1 373.66

TOTAL GENERAL DEVIZ:

28 846.94

OFERTANT,

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0336 45000000 Modernizare DJ393
 Obiectul: 0002 45000000 C.Tr.1 Arsa-DJ391 - Amenajare
 drumuri laterale

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 336LA8 Amenajare drumuri laterale DJ393
 -ARSA - Curatire si amorsare
 strat binder - 0,6kg/mp

Categoria de lucrari: 1001

Preturile sunt exprimate in RON

=====					
= NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT =
=	D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN =
=		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI =
=				PU TRA	VAL TRA =
=	SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L =
=====					
001	DB01A1	MP.	465.000	0.00	2.23
	CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM			0.00	0.00
	BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV			0.06	29.99
	PIATRA BITUMATE MEC			0.00	0.00
		0.000	0 Total=		32.22
002	DB02D1 [1] 100 MP.		4.700	132.07	620.74
	AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST			46.00	216.20
	IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU			5.04	23.66
	EMULSIE CATIONICA			0.00	0.00
		0.066	0 Total=		860.60
003	TRA05A50	TONA	0.280	0.00	0.00
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE			0.00	0.00
	CU AUTOVEHIC.SPECIALE (AUTOGUDRONATOR,			0.00	0.00
	CISTERNA, BETON, ETC) PE DIST DE 50			27.50	7.70
		0.000	0 Total=		7.70
004	XA01RON	LEI.	8.000	0.00	0.00
	DIFERENTA PRET TRANSPORT AUTO - RON			0.00	0.00
				0.00	0.00
				1.00	8.00
		0.000	0 Total=		8.00
005	DI19G1	ORA	1.000	0.00	0.00
	UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR			0.00	0.00
	AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU			65.00	65.00
	CAROSERIE LEA DE 6,5 T			0.00	0.00
		0.000	0 Total=		65.00

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.310	622.97	216.20	118.66	15.70	973.53

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 0.00

Valoare aferenta utilaje electrice = 118.66

Detaliiere transporturi:

=====

-Articole TRA	7.70
-Diferenta transport auto (RON)	8.00

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE DE MUNCA (C.A.M.) 2,25%

(216.20 +	118.66 * 0.000 +	
	15.70 * 0.000)	* 0.022500 =	4.86

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.310	622.97	221.06	118.66	15.70	978.39

Cheltuieli indirecte:

978.39 * 0.10000 =	97.84
--------------------	-------

Profit:

1076.23 * 0.05000 =	53.81
---------------------	-------

TOTAL GENERAL DEVIZ:

1 130.04

OFERTANT,

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0336 45000000 Modernizare DJ393
 Obiectul: 0002 45000000 C.Tr.1 Arsa-DJ391 - Amenajare
 drumuri laterale

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 336LZ8 Amenajare drumuri laterale
 DJ393 -ARSA- Strat uzura BA16 -
 rul 50/70 4cm

Categoria de lucrari: 1001

Preturile sunt exprimate in RON

=====						
= NR. SIMBOL ART.		CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E				PU MAN	VAL MAN	=
		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
				PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI		GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
=====						
001	DB16D1	MP.	46.000	0.00	0.00	
	IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA			2.67	122.76	
	CALD IN GROS DE 4,0CM ASTERN MANUALA			1.48	68.17	
				0.00	0.00	
		0.000	0	Total=	190.93	
002	DB16H1	MP.	419.000	0.00	0.00	
	IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA			1.20	503.92	
	CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA			3.87	1621.11	
				0.00	0.00	
		0.000	0	Total=	2125.03	
003	2201908	TONA	43.700	280.00	12236.00	
	@MIXTURA ASFALTIC TIP BA16 rul 50/70			0.00	0.00	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
		0.000	0	Total=	12236.00	
004	2201910	TONA	1.400	220.00	308.00	
	DRESSING GRAS			0.00	0.00	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
		0.000	0	Total=	308.00	
005	TRA01A50	TONA	45.100	0.00	0.00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			0.00	0.00	
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE			0.00	0.00	
	DIST.= 50 KM.			18.50	834.35	
		0.000	0	Total=	834.35	
006	XA01RON	LEI.	835.000	0.00	0.00	
	DIFERENTA PRET TRANSPORT AUTO - RON			0.00	0.00	
				0.00	0.00	
				1.00	835.00	
		0.000	0	Total=	835.00	

007	DI19G1	ORA	8.000	0.00	0.00
	UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR			0.00	0.00
	AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU			65.00	520.00
	CAROSERIE LEA DE 6,5 T			0.00	0.00
		0.000	0 Total=		520.00

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.005	12544.00	626.68	2209.28	1669.35	17049.31

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 0.00
 Valoare aferenta utilaje electrice = 2209.28

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA 834.35
 -Diferenta transport auto (RON) 835.00

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE DE MUNCA (C.A.M.) 2,25%
 (626.68 + 2209.28 * 0.000 +
 1669.35 * 0.000) * 0.022500 = 14.10

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.005	12544.00	640.78	2209.28	1669.35	17063.41

Cheltuieli indirecte:

17063.41 * 0.10000 = 1 706.34

Profit:

18769.75 * 0.05000 = 938.49

TOTAL GENERAL DEVIZ:

19 708.24

OFERTANT,

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0336 45000000 Modernizare DJ393
 Obiectul: 0005 45000000 D. Dipozitive de scurgere a
 apelor

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 336D38 Dispozitive de scurger a apelor-
 DJ393-ARSA - Santuri de pamant

Categoria de lucrari: 1001
 Preturile sunt exprimate in RON

=====					
= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L		
=====					
001 TSA19D1	M.C.	181.000	0.00	0.00	
SAP.MAN.SANTURI SI RIGOLE	PT.SCURGEREA		113.39	20523.59	
APELOR SANT.TRAPEZ.CU ADINC.<0,50M,T.F.			0.00	0.00	
TARE			0.00	0.00	
	0.000	0 Total=		20523.59	
002 TSC02D1	100 MC.	16.300	0.00	0.00	
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39			0.00	0.00	
MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.			1049.40	17105.22	
2			0.00	0.00	
	0.000	0 Total=		17105.22	
003 TSC35B31	100 MC.	1.800	0.00	0.00	
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA			0.00	0.00	
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20			285.25	513.45	
M			0.00	0.00	
	0.000	0 Total=		513.45	
004 TRA01A02P	TONA	3254.000	0.00	0.00	
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU			0.00	0.00	
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 2 KM			0.00	0.00	
			0.90	2928.60	
	0.000	0 Total=		2928.60	
005 TSD02B1	100 MC.	18.100	0.00	0.00	
IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.			0.00	0.00	
CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.			163.80	2964.78	
CU GROS.DE 21-30C			0.00	0.00	
	0.000	0 Total=		2964.78	
006 TSE03D1	100 MP.	85.400	0.00	0.00	
FINISAREA MANUALA A TALUZURILOR,IN T.F.			574.31	49046.07	
TARE			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
	0.000	0 Total=		49046.07	

007	TRA04A50	TONA	40.000	0.00	0.00
	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU			0.00	0.00
	AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB			0.00	0.00
	20T PE DIS.50 KM.*			30.00	1200.00
		0.000	0 Total=		1200.00
008	XA01RON	LEI.	120.000	0.00	0.00
	DIFERENTA PRET TRANSPORT AUTO - RON			0.00	0.00
				0.00	0.00
				1.00	120.00
		0.000	0 Total=		120.00
009	DI19G1	ORA	160.000	0.00	0.00
	UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR			0.00	0.00
	AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU			65.00	10400.00
	CAROSERIE LEA DE 6,5 T			0.00	0.00
		0.000	0 Total=		10400.00

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.00	69569.66	30983.45	4248.60	104801.71

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 0.00

Valoare aferenta utilaje electrice = 30983.45

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

4 128.60

-Diferenta transport auto (RON)

120.00

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE DE MUNCA (C.A.M.) 2,25%

(69569.66 + 30983.45 * 0.000 +
4248.60 * 0.000) * 0.022500 =

1 565.32

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.00	71134.98	30983.45	4248.60	106367.03

Cheltuieli indirecte:

106367.03 * 0.10000 =

10 636.70

Profit:

117003.73 * 0.05000 =

5 850.19

TOTAL GENERAL DEVIZ:

122 853.92

OFERTANT,

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0336 45000000 Modernizare DJ393
 Obiectul: 0005 45000000 D. Dipozitive de scurgere a
 apelor

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 336D48 Dispozitiv de scurgere a apelor
 DJ393 -ARSA-Santuri de beton din
 dale prefab. 50*50*6

Categoria de lucrari: 1001

Preturile sunt exprimate in RON

=====					
= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L		
=====					
001 TSA19D1	M.C.	37.000	0.00	0.00	
SAP.MAN.SANTURI SI RIGOLE PT.SCURGEREA			113.39	4195.43	
APELOR SANT.TRAPEZ.CU ADINC.<0,50M,T.F.			0.00	0.00	
TARE			0.00	0.00	
	0.000	0 Total=		4195.43	
002 TSC02D1	100 MC.	3.400	0.00	0.00	
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39			0.00	0.00	
MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.			1049.40	3567.96	
2			0.00	0.00	
	0.000	0 Total=		3567.96	
003 TSC35B31	100 MC.	0.400	0.00	0.00	
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA			0.00	0.00	
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20			285.25	114.10	
M			0.00	0.00	
	0.000	0 Total=		114.10	
004 TRA01A02P	TONA	700.000	0.00	0.00	
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU			0.00	0.00	
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 2 KM			0.00	0.00	
			0.90	630.00	
	0.000	0 Total=		630.00	
005 TSD02B1	100 MC.	3.700	0.00	0.00	
IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.			0.00	0.00	
CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.			163.80	606.06	
CU GROS.DE 21-30C			0.00	0.00	
	0.000	0 Total=		606.06	
006 TSE03D1	100 MP.	21.100	0.00	0.00	
FINISAREA MANUALA A TALUZURILOR,IN T.F.			574.31	12117.94	
TARE			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
	0.000	0 Total=		12117.94	

=====				
007	IFB09A1	MP.	1320.000	4.41
	STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP		2.53	5820.67
			0.00	3339.30
			0.00	0.00
			0.00	0.00
		0.000	0 Total=	9159.97
008	IFA05I1	MP.	1320.000	0.00
	PEREU DIN DALE PREFABRICATE BETON		11.50	0.00
	50X50X6 CM		0.00	15180.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
		0.000	0 Total=	15180.00
009	2800478	MP.	1386.000	47.00
	DALE PREFABRICATE UZINATE 50X50X6		0.00	65142.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
		0.141	196 Total=	65142.00
010	TRI1AA08F1	TONA	208.000	0.00
	DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE		8.05	0.00
	SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-		0.00	1674.40
	RAMPA,TEREN CATEG.		0.00	0.00
			0.00	0.00
		0.000	0 Total=	1674.40
011	TRI1AA03F1	TONA	208.000	0.00
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE IN		13.80	0.00
	PRAFURI,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU		0.00	2870.40
	TEREN-AUTO CATE		0.00	0.00
			0.00	0.00
		0.000	0 Total=	2870.40
012	PB02A1	M.C.	55.000	0.16
	TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII		49.66	8.80
	OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC.		13.30	2731.51
	MANUAL		0.00	731.50
			0.00	0.00
		0.000	0 Total=	3471.81
013	3270125	M.C.	55.500	360.00
	BETON C30/37 B450 -500 XC4+XF1, XM1 S30-		0.00	19980.00
	32 142.5R		0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
		2.500	139 Total=	19980.00
014	IFA07B1	M	4400.000	0.03
	ROSTUIRE PEREU DALE MORTAR CIMENT ADINC		1.10	119.40
	4 CM SI NISIP PE REST ADINC. PT DALE 6		0.00	4857.60
	CM.		0.00	0.00
			0.00	0.00
		0.000	0 Total=	4977.00
015	2101183	M.C.	3.000	280.00
	MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030		0.00	840.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
		0.000	0 Total=	840.00

=====					
016	TRA01A50	TONA	110.000	0.00	0.00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			0.00	0.00
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE			0.00	0.00
	DIST.= 50 KM.			18.50	2035.00
		0.000	0 Total=		2035.00
017	TRA06A50	TONA	146.000	0.00	0.00
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-			0.00	0.00
	MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC			0.00	0.00
	DIST.=50 KM			37.50	5475.00
		0.000	0 Total=		5475.00
018	XA01RON	LEI.	1095.000	0.00	0.00
	DIFERENTA PRET TRANSPORT AUTO - RON			0.00	0.00
				0.00	0.00
				1.00	1095.00
		0.000	0 Total=		1095.00
019	TRA04A50	TONA	208.000	0.00	0.00
	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU			0.00	0.00
	AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB			0.00	0.00
	20T PE DIS.50 KM.*			30.00	6240.00
		0.000	0 Total=		6240.00
020	XA01RON	LEI.	624.000	0.00	0.00
	DIFERENTA PRET TRANSPORT AUTO - RON			0.00	0.00
				0.00	0.00
				1.00	624.00
		0.000	0 Total=		624.00
021	DI19G1	ORA	160.000	0.00	0.00
	UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR			0.00	0.00
	AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU			65.00	10400.00
	CAROSERIE LEA DE 6,5 T			0.00	0.00
		0.000	0 Total=		10400.00

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
334.564	91910.87	46966.58	15419.62	16099.00	170396.07

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 0.00
Valoare aferenta utilaje electrice = 15419.62

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA	14 380.00
-Diferenta transport auto (RON)	1 719.00

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE DE MUNCA (C.A.M.) 2,25%

(46966.58 + 15419.62 * 0.000 +
16099.00 * 0.000) * 0.022500 = 1 056.75

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
334.564	91910.87	48023.33	15419.62	16099.00	171452.82

=====

Cheltuieli indirecte:

171452.82 * 0.10000 =

17 145.28

Profit:

188598.10 * 0.05000 =

9 429.91

TOTAL GENERAL DEVIZ:

198 028.01

DEVIZIER

OFERTANT,



Formularul F3

Obiectivul: 0336 45000000 Modernizare DJ393
 Obiectul: 0004 45000000 E. Poduri, podete si podisti
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 336P58 Poduri podete si podisti DJ393
 ARSA -Interventii poduri si
 podete existente

Categoria de lucrari: 1001
 Preturile sunt exprimate in RON

=====					
= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
=====					
001 DH16A1	M.C.	300.000	0.00	0.00	
DESFUNDAREA SI CURATIREA CAMERELOR DE			93.15	27945.00	
CADERE SI A ALBIEI SUB PODETE DE POTMOL			0.00	0.00	
BUSTENI ETC			0.00	0.00	
	0.000	0 Total=		27945.00	
002 TSA02G1	M.C.	50.000	0.00	0.00	
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ			64.40	3220.00	
VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.			0.00	0.00	
ADINC.<1,5M T.F.TAR			0.00	0.00	
	0.000	0 Total=		3220.00	
003 PB05A1	M.C.	5.000	8.04	40.20	
TURNARE BETON CICLOPIAN MARCA B100			45.82	229.08	
MANUAL			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
	0.000	0 Total=		269.28	
004 2100969	M.C.	3.830	300.00	1149.00	
BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
	0.000	0 Total=		1149.00	
005 ACC08C1	M	10.000	3.19	31.94	
MONT.TUB CIRC.BET.PREC.L=5M DN 600 PREMO			42.09	420.90	
			16.02	160.20	
			0.00	0.00	
	0.000	0 Total=		613.04	
006 2804323	ML.	10.000	215.00	2150.00	
TUB CORUGAT DN600			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
	0.050	0 Total=		2150.00	

=====					
007	PC02A1	MP.	25.000	10.95	273.70
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI				21.89	547.37
SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU				0.00	0.00
SUPRAFETE PLANE				0.00	0.00
			0.004	0 Total=	821.07
008	PB06A1	M.C.	10.000	0.16	1.60
TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI,				55.02	550.15
ZID,TIMPAN MANUAL				12.49	124.95
				0.00	0.00
			0.000	0 Total=	676.70
009	3270125	M.C.	10.080	360.00	3628.80
BETON C30/37 B450 -500 XC4+XF1, XM1 S30-				0.00	0.00
32 142.5R				0.00	0.00
				0.00	0.00
			2.500	25 Total=	3628.80
010	PJ07B1	M.C.	10.000	0.00	0.00
DARIMARE PART.ELEM.BET.SIMPLU CULEI,				135.70	1357.00
PILE,ZID.SPRIJ PT.MODIF.RACORD CU CIOCAN				146.94	1469.40
AER COMPR.				0.00	0.00
			0.000	0 Total=	2826.40
011	PJ01B1	M.C.	10.000	0.00	0.00
DARIMAREA CU MIJL. MEC. A ZID. PIATRA				7.59	75.90
BR. ZIDITE CU MORTAR CIM. PESTE NIVELUL				18.40	184.00
SOLULUI				0.00	0.00
			0.000	0 Total=	259.90
012	TRB05C11	TONA	50.000	0.00	0.00
TRASPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT				18.17	908.49
DIRECT PRIN ROSTOGOLIRE DISTANTA 10M				0.00	0.00
				0.00	0.00
			0.000	0 Total=	908.49
013	TRA01A02	TONA	50.000	0.00	0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,				0.00	0.00
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE				0.00	0.00
DIST.= 2 KM.				0.90	45.00
			0.000	0 Total=	45.00
014	CL21A1	KG	30.000	0.05	1.50
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE				2.99	89.70
INGLOBATE IN BETON				0.00	0.00
				0.00	0.00
			0.000	0 Total=	91.20
015	6309886	KG	30.000	6.00	180.00
CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON				0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
			0.001	0 Total=	180.00

=====					
016	IFB08A1	MP.	50.000	3.11	155.52
	PEREU 24 CM PE FUNDATIE 8-12 CM B 100 CU			41.40	2069.98
	PIATRA BRUTA.			0.00	0.00
				0.00	0.00
	0.004		0 Total=		2225.50
017	2100995	M.C.	7.400	325.00	2405.00
	BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622			0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
	0.000		0 Total=		2405.00
018	2201335	KG	11300.000	0.02	226.00
	PIATRA BRUTA SORTATA R.MAGMATICE PT.			0.00	0.00
	DRUM, ANROC, PEREURI			0.00	0.00
				0.00	0.00
	0.000		0 Total=		226.00
019	TRA01A50	TONA	14.000	0.00	0.00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			0.00	0.00
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE			0.00	0.00
	DIST.= 50 KM.			18.50	259.00
	0.000		0 Total=		259.00
020	XA01RON	LEI.	52.000	0.00	0.00
	DIFERENTA PRET TRANSPORT AUTO - RON			0.00	0.00
				0.00	0.00
				1.00	52.00
	0.000		0 Total=		52.00
021	TRA06A50	TONA	53.000	0.00	0.00
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-			0.00	0.00
	MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC			0.00	0.00
	DIST.=50 KM			37.50	1987.50
	0.000		0 Total=		1987.50
022	XA01RON	LEI.	398.000	0.00	0.00
	DIFERENTA PRET TRANSPORT AUTO - RON			0.00	0.00
				0.00	0.00
				1.00	398.00
	0.000		0 Total=		398.00
023	DH27B1	MP.	30.000	2.15	64.35
	VOPSIREA PARAPETELOR DIN METAL			14.03	420.89
				0.00	0.00
				0.00	0.00
	0.000		0 Total=		485.24
024	DI19G1	ORA	160.000	0.00	0.00
	UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR			0.00	0.00
	AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU			65.00	10400.00
	CAROSERIE LEA DE 6,5 T			0.00	0.00
	0.000		0 Total=		10400.00

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
26.037	10307.61	37834.44	12338.55	2741.50	63222.10

=====

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 0.00
 Valoare aferenta utilaje electrice = 12338.55

Detaliere transporturi:

-Articole TRA 2 291.50
 -Diferenta transport auto (RON) 450.00

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE DE MUNCA (C.A.M.) 2,25%
 (37834.44 + 12338.55 * 0.000 +
 2741.50 * 0.000) * 0.022500 = 851.27

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
26.037	10307.61	38685.72	12338.55	2741.50	64073.37

Cheltuieli indirecte:

64073.37 * 0.10000 = 6 407.34

Profit:

70480.71 * 0.05000 = 3 524.04

TOTAL GENERAL DEVIZ:

74 004.75

OFERTANT,

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0336 45000000 Modernizare DJ393
 Obiectul: 0004 45000000 E. Poduri, podete si podisti
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 336P68 Poduri podete si podisti DJ393
 ARSA-Podet DN600 L=7m - 9m -
 13buc.

Categoria de lucrari: 1001
 Preturile sunt exprimate in RON

=====				
= NR. SIMBOL ART.		CANTITATE	UM	PU MAT
= D E N U M I R E				PU MAN
=		A R T I C O L		PU UTI
=				PU TRA
= SPOR MAT MAN UTI		GR./UA	GR.TOT.	T O T A L
=====				
001	TSC02D1	100 MC.	2.200	0.00
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39			0.00
	MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.			1049.40
	2			0.00
		0.000	0 Total=	2308.68
002	TSA02G1	M.C.	24.000	0.00
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ			64.40
	VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.			0.00
	ADINC.<1,5M T.F.TAR			0.00
		0.000	0 Total=	1545.60
003	TSC35B31	100 MC.	0.200	0.00
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA			0.00
	2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20			285.25
	M			0.00
		0.000	0 Total=	57.05
004	TRA01A02P	TONA	429.000	0.00
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU			0.00
	MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 2 KM			0.00
				0.90
		0.000	0 Total=	386.10
005	TSE02D1	100 MP.	1.200	0.00
	FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.F.			245.87
	TARE			0.00
				0.00
		0.000	0 Total=	295.04
006	TSE03D1	100 MP.	3.200	0.00
	FINISAREA MANUALA A TALUZURILOR,IN T.F.			574.31
	TARE			0.00
				0.00
		0.000	0 Total=	1837.79

=====					
007	PB05A1	M.C.	51.000	8.04	410.04
	TURNARE BETON CICLOPIAN MARCA B100			45.82	2336.58
	MANUAL			0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.000	0	Total=	2746.62
008	2100969	M.C.	39.070	300.00	11721.00
	BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622			0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.000	0	Total=	11721.00
009	CA01J1	[1] M.C.	11.700	0.16	1.87
	TURNARE MORTAR M100 - POZA - IN STRATURI			86.48	1011.82
	DE 5-20CM PT.EGALIZA (APEDUCTE,CANALE			0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.000	0	Total=	1013.69
010	2101183	M.C.	11.700	280.00	3276.00
	MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030			0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.000	0	Total=	3276.00
011	ACC08C1	M	117.000	3.19	373.65
	MONT.TUB CIRC.BET.PREC.L=5M DN 600 PREMO			42.09	4924.53
				16.02	1874.34
				0.00	0.00
		0.000	0	Total=	7172.52
012	2804323	ML.	117.000	215.00	25155.00
	TUB CORUGAT DN600			0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.050	6	Total=	25155.00
013	PC02A1	MP.	200.000	10.95	2189.60
	COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI			21.89	4378.92
	SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU			0.00	0.00
	SUPRAFETE PLANE			0.00	0.00
		0.004	1	Total=	6568.52
014	PB06A1	M.C.	32.100	0.16	5.14
	TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI,			55.02	1765.98
	ZID,TIMPAN MANUAL			12.49	401.09
				0.00	0.00
		0.000	0	Total=	2172.21
015	3270125	M.C.	32.350	360.00	11646.00
	BETON C30/37 B450 -500 XC4+XF1, XM1 S30-			0.00	0.00
	32 142.5R			0.00	0.00
				0.00	0.00
		2.500	81	Total=	11646.00

=====				
016	DA11C1	[2] M.C.	23.000	43.89
	STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU			32.20
	ASTERNERE MANUALA EXEC FARA IMPANARE SI			23.02
	FARA INNOROIRE			0.00
		0.000	0 Total=	2279.63
017	CL21A1	[3] KG	2132.000	0.05
	MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE			2.99
	INGLOBATE IN BETON			0.00
				0.00
		0.000	0 Total=	6481.28
018	2002350	KG	2132.000	5.10
	PLASA TIP BUZAU CU OCHIURI 10x10 CM			0.00
				0.00
				0.00
		0.001	2 Total=	10873.20
019	DC05A1	[1] MP.	267.000	4.18
	IMBRAC BET CIM LA DR EXEC INTR-UN SINGUR			32.34
	STRAT IN GROSIME DE 15 CM			4.18
				0.00
		0.000	0 Total=	10867.46
020	3270125	M.C.	40.000	360.00
	BETON C30/37 B450 -500 XC4+XF1, XM1 S30-			0.00
	32 142.5R			0.00
				0.00
		2.500	100 Total=	14400.00
021	TRA06A50	TONA	308.000	0.00
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-			0.00
	MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC			0.00
	DIST.=50 KM			37.50
		0.000	0 Total=	11550.00
022	XA01RON	LEI.	2310.000	0.00
	DIFERENTA PRET TRANSPORT AUTO - RON			0.00
				0.00
				1.00
		0.000	0 Total=	2310.00
023	TRA01A50	TONA	64.000	0.00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			0.00
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE			0.00
	DIST.= 50 KM.			18.50
		0.000	0 Total=	1184.00
024	XA01RON	LEI.	237.000	0.00
	DIFERENTA PRET TRANSPORT AUTO - RON			0.00
				0.00
				1.00
		0.000	0 Total=	237.00

025	TSC35C31	100 MC.	0.800	0.00	0.00
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA			0.00	0.00
	2,6-3,9 MC ROCI TARI SI F.TARI<25KG/BUC			316.75	253.40
	LA D. 11-20M			0.00	0.00
		0.000	0 Total=		253.40
026	TRA01A02	TONA	64.000	0.00	0.00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			0.00	0.00
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE			0.00	0.00
	DIST.= 2 KM.			0.90	57.60
		0.000	0 Total=		57.60
027	DI19G1	ORA	208.000	0.00	0.00
	UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR			0.00	0.00
	AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU			65.00	13520.00
	CAROSERIE LEA DE 6,5 T			0.00	0.00
		0.000	0 Total=		13520.00

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
189.690	82284.56	33845.79	20060.35	15724.70	151915.40

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 0.00

Valoare aferenta utilaje electrice = 20060.35

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA	13 177.70
-Diferenta transport auto (RON)	2 547.00

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE DE MUNCA (C.A.M.) 2,25%

$$(33845.79 + 20060.35 * 0.000 + 15724.70 * 0.000) * 0.022500 = 761.53$$

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
189.690	82284.56	34607.32	20060.35	15724.70	152676.93

Cheltuieli indirecte:

$$152676.93 * 0.10000 = 15 267.69$$

Profit:

$$167944.63 * 0.05000 = 8 397.23$$

TOTAL GENERAL DEVIZ:

176 341.86

OFERTANT,

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0336 45000000 Modernizare DJ393
 Obiectul: 0004 45000000 E. Poduri, podete si podisti
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 336P78 Poduri podete podisti DJ393-ARSA
 -Podet DN800 - L=10m (2buc), L=12m(1buc), L20m(1buc)

Categoria de lucrari: 1001
 Preturile sunt exprimate in RON

=====						
= NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
=	D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=				PU TRA	VAL TRA	=
=	SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
=====						
001	TSC02D1	100 MC.	1.800	0.00	0.00	
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39			0.00	0.00	
	MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.			1049.40	1888.92	
	2			0.00	0.00	
		0.000	0 Total=		1888.92	
002	TSA02G1	M.C.	20.000	0.00	0.00	
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ			64.40	1288.00	
	VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.			0.00	0.00	
	ADINC.<1,5M T.F.TAR			0.00	0.00	
		0.000	0 Total=		1288.00	
003	TSC35B31	100 MC.	0.200	0.00	0.00	
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA			0.00	0.00	
	2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20			285.25	57.05	
	M			0.00	0.00	
		0.000	0 Total=		57.05	
004	TRA01A02P	TONA	361.000	0.00	0.00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU			0.00	0.00	
	MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 2 KM			0.00	0.00	
				0.90	324.90	
		0.000	0 Total=		324.90	
005	TSE02D1	100 MP.	0.900	0.00	0.00	
	FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.F.			245.87	221.28	
	TARE			0.00	0.00	
				0.00	0.00	
		0.000	0 Total=		221.28	
006	TSE03D1	100 MP.	2.100	0.00	0.00	
	FINISAREA MANUALA A TALUZURILOR,IN T.F.			574.31	1206.05	
	TARE			0.00	0.00	
				0.00	0.00	
		0.000	0 Total=		1206.05	

=====				
007	PB05A1	M.C.	42.000	8.04
TURNARE BETON CICLOPIAN MARCA B100			45.82	1924.24
MANUAL			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.000	0	Total=	2261.92
008	2100969	M.C.	32.170	300.00
BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.000	0	Total=	9651.00
009	CA01J1	[1] M.C.	7.800	0.16
TURNARE MORTAR M100 - POZA - IN STRATURI			86.48	674.54
DE 5-20CM PT.EGALIZA (APEDUCTE,CANALE			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.000	0	Total=	675.79
010	2101183	M.C.	7.800	280.00
MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.000	0	Total=	2184.00
011	ACC08D1	M	52.000	3.79
MONT.TUB CIRC.BET.PREC.L=5M DN 800 PREMO			52.67	2738.83
			20.80	1081.60
			0.00	0.00
	0.000	0	Total=	4017.53
012	2804322	ML.	52.000	355.00
TUB CORUGAT DN800			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.075	4	Total=	18460.00
013	PC02A1	MP.	140.000	10.95
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI			21.89	3065.25
SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU			0.00	0.00
SUPRAFETE PLANE			0.00	0.00
	0.004	1	Total=	4597.97
014	PB06A1	M.C.	23.400	0.16
TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI,			55.02	1287.35
ZID,TIMPAN MANUAL			12.49	292.38
			0.00	0.00
	0.000	0	Total=	1583.48
015	3270125	M.C.	23.590	360.00
BETON C30/37 B450 -500 XC4+XF1, XM1 S30-			0.00	0.00
32 142.5R			0.00	0.00
			0.00	0.00
	2.500	59	Total=	8492.40

=====				
016	DA11C1	[2] M.C.	27.000	43.89
	STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU		32.20	869.39
	ASTERNERE MANUALA EXEC FARA IMPANARE SI		23.02	621.54
	FARA INNOROIRE		0.00	0.00
		0.000	0 Total=	2676.09
017	CL21A1	[3] KG	1344.000	0.05
	MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE		2.99	4018.56
	INGLOBATE IN BETON		0.00	0.00
			0.00	0.00
		0.000	0 Total=	4085.76
018	2002350	KG	1344.000	5.10
	PLASA TIP BUZAU CU OCHIURI 10x10 CM		0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
		0.001	1 Total=	6854.40
019	DC05A1	[1] MP.	168.000	4.18
	IMBRAC BET CIM LA DR EXEC INTR-UN SINGUR		32.34	5432.78
	STRAT IN GROSIME DE 15 CM		4.18	702.41
			0.00	0.00
		0.000	0 Total=	6837.95
020	3270125	M.C.	25.200	360.00
	BETON C30/37 B450 -500 XC4+XF1, XM1 S30-		0.00	0.00
	32 142.5R		0.00	0.00
			0.00	0.00
		2.500	63 Total=	9072.00
021	TRA06A50	TONA	222.000	0.00
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-		0.00	0.00
	MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC		0.00	0.00
	DIST.=50 KM		37.50	8325.00
		0.000	0 Total=	8325.00
022	XA01RON	LEI.	1665.000	0.00
	DIFERENTA PRET TRANSPORT AUTO - RON		0.00	0.00
			0.00	0.00
			1.00	1665.00
		0.000	0 Total=	1665.00
023	TRA01A50	TONA	68.000	0.00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,		0.00	0.00
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE		0.00	0.00
	DIST.= 50 KM.		18.50	1258.00
		0.000	0 Total=	1258.00
024	XA01RON	LEI.	252.000	0.00
	DIFERENTA PRET TRANSPORT AUTO - RON		0.00	0.00
			0.00	0.00
			1.00	252.00
		0.000	0 Total=	252.00

025	TSC35C31	100 MC.	0.800	0.00	0.00
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA			0.00	0.00
	2,6-3,9 MC ROCI TARI SI F.TARI<25KG/BUC			316.75	253.40
	LA D. 11-20M			0.00	0.00
		0.000	0 Total=		253.40
026	TRA01A02	TONA	68.000	0.00	0.00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			0.00	0.00
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE			0.00	0.00
	DIST.= 2 KM.			0.90	61.20
		0.000	0 Total=		61.20
027	DI19G1	ORA	128.000	0.00	0.00
	UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR			0.00	0.00
	AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU			65.00	8320.00
	CAROSERIE LEA DE 6,5 T			0.00	0.00
		0.000	0 Total=		8320.00

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
127.793	58741.41	22726.29	13217.30	11886.10	106571.10

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 0.00

Valoare aferenta utilaje electrice = 13217.30

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA 9 969.10

-Diferenta transport auto (RON) 1 917.00

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE DE MUNCA (C.A.M.) 2,25%

(22726.29 + 13217.30 * 0.000 +
11886.10 * 0.000) * 0.022500 = 511.34

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
127.793	58741.41	23237.63	13217.30	11886.10	107082.44

Cheltuieli indirecte:

107082.44 * 0.10000 = 10 708.24

Profit:

117790.68 * 0.05000 = 5 889.53

TOTAL GENERAL DEVIZ:

123 680.22

OFERTANT,

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0336 45000000 Modernizare DJ393
 Obiectul: 0004 45000000 E. Poduri, podete si podisti
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 336P88 Poduri podete si podisti DJ393 -
 ARSA-Podisti Dn400 - accese
 proprietate

Categoria de lucrari: 1001
 Preturile sunt exprimate in RON

=====				
= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT =
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN =
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI =
=			PU TRA	VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L =
=====				
001 CA01J1	[1] M.C.	20.000	0.16	3.20
TURNARE MORTAR M100 - POZA - IN STRATURI			86.48	1729.60
DE 5-20CM PT.EGALIZA (APEDUCTE,CANALE			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		1732.80
002 2101183	M.C.	20.000	280.00	5600.00
MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		5600.00
003 ACC04D1	M	375.000	3.82	1432.39
TUB CIRCULAR BETON SIMPLU L=1 M IMBIMATE			30.82	11557.50
CU MUFA SI ETANSARE UMEDA AVIND DN 400			0.00	0.00
MM.			0.00	0.00
	0.005	2 Total=		12989.89
004 2804325	ML.	375.000	190.18	71317.50
TUB CORUGAT DN400			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.450	169 Total=		71317.50
005 PC01A1	MP.	347.000	8.67	3008.49
COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII,RADIERE			21.39	7421.93
EXECUT. DIN PANOURI CU PLACAJ TIP P			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.002	1 Total=		10430.42
006 PB06A1	M.C.	10.700	0.16	1.71
TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI,			55.02	588.66
ZID,TIMPAN MANUAL			12.49	133.70
			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		724.07

=====				
007 3270125	M.C.	10.780	360.00	3880.80
BETON C30/37 B450 -500 XC4+XF1, XM1 S30-			0.00	0.00
32 142.5R			0.00	0.00
			0.00	0.00
2.500		27 Total=		3880.80
008 DA11C1	[2] M.C.	78.000	43.89	3423.78
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU			32.20	2511.58
ASTERNERE MANUALA EXEC FARA IMPANARE SI			23.02	1795.56
FARA INNOROIRE			0.00	0.00
0.000		0 Total=		7730.93
009 CL21A1	KG	7500.000	0.05	375.00
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE			2.99	22425.00
INGLOBATE IN BETON			0.00	0.00
			0.00	0.00
0.000		0 Total=		22800.00
010 2002350	KG	7500.000	5.10	38250.00
PLASA TIP BUZAU CU OCHIURI 10x10 CM			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
0.001		8 Total=		38250.00
011 PB11A1	M.C.	93.800	0.16	15.01
TURN.BET.ARMAT B200 IN TABL.PLACI			57.32	5376.15
PLATELAJE CORONAMENTE,ETC.MANUAL			11.30	1060.41
			0.00	0.00
0.000		0 Total=		6451.57
012 3270125	M.C.	94.550	360.00	34038.00
BETON C30/37 B450 -500 XC4+XF1, XM1 S30-			0.00	0.00
32 142.5R			0.00	0.00
			0.00	0.00
2.500		236 Total=		34038.00
013 TRA01A50	TONA	149.000	0.00	0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			0.00	0.00
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE			0.00	0.00
DIST.= 50 KM.			18.50	2756.50
0.000		0 Total=		2756.50
014 XA01RON	LEI.	551.000	0.00	0.00
DIFERENTA PRET TRANSPORT AUTO - RON			0.00	0.00
			0.00	0.00
			1.00	551.00
0.000		0 Total=		551.00
015 TSC35C31	100 MC.	1.000	0.00	0.00
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA			0.00	0.00
2,6-3,9 MC ROCI TARI SI F.TARI<25KG/BU			316.75	316.75
LA D. 11-20M			0.00	0.00
0.000		0 Total=		316.75

=====				
016	TRA01A02	TONA	149.000	0.00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,		0.00	0.00
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE		0.00	0.00
	DIST.= 2 KM.		0.90	134.10
		0.000	0 Total=	134.10
017	TRA06A50	TONA	314.000	0.00
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-		0.00	0.00
	MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC		0.00	0.00
	DIST.=50 KM		37.50	11775.00
		0.000	0 Total=	11775.00
018	XA01RON	LEI.	2355.000	0.00
	DIFERENTA PRET TRANSPORT AUTO - RON		0.00	0.00
			0.00	0.00
			1.00	2355.00
		0.000	0 Total=	2355.00
019	DI19G1	ORA	160.000	0.00
	UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR		0.00	0.00
	AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU		65.00	10400.00
	CAROSERIE LEA DE 6,5 T		0.00	0.00
		0.000	0 Total=	10400.00

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
442.353	161345.89	51610.43	13706.42	17571.60	244234.33

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 0.00
 Valoare aferenta utilaje electrice = 13706.42

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA 14 665.60
 -Diferenta transport auto (RON) 2 906.00

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE DE MUNCA (C.A.M.) 2,25%
 (51610.43 + 13706.42 * 0.000 +
 17571.60 * 0.000) * 0.022500 = 1 161.23

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
442.353	161345.89	52771.66	13706.42	17571.60	245395.57

Cheltuieli indirecte:

245395.57 * 0.10000 = 24 539.56

Profit:

269935.12 * 0.05000 = 13 496.76

TOTAL GENERAL DEVIZ:

283 431.88

OFERTANT,

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0336 45000000 Modernizare DJ393
 Obiectul: 0006 45000000 F. Semnalizare rutiera
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 336R08 Semnalizare rutiera-DJ 393-ARSA-
 Marcaje rutiere longitud.+transv

Categoria de lucrari: 1001
 Preturile sunt exprimate in RON

=====					
= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L		
=====					
001	DF17A1 [6] MP.	833.000	9.57	7970.16	
MARCAJE LONGIT TRANSV SI DIVERSE			0.46	383.18	
EXECUTATE MECANIZCU VOPSEA PE SUPRAFETE			8.50	7080.50	
CAROSABILE			0.00	0.00	
	0.001	1 Total=		15433.84	
002	TRA04A50 TONA	11.100	0.00	0.00	
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU			0.00	0.00	
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB			0.00	0.00	
20T PE DIS.50 KM.*			30.00	333.00	
	0.000	0 Total=		333.00	
003	XA01RON LEI.	33.000	0.00	0.00	
DIFERENTA PRET TRANSPORT AUTO - RON			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
			1.00	33.00	
	0.000	0 Total=		33.00	
004	DI19G1 ORA	16.000	0.00	0.00	
UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR			0.00	0.00	
AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU			65.00	1040.00	
CAROSERIE LEA DE 6,5 T			0.00	0.00	
	0.000	0 Total=		1040.00	

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
1.125	7970.16	383.18	8120.50	366.00	16839.84

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 0.00
 Valoare aferenta utilaje electrice = 8120.50

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA 333.00
 -Diferenta transport auto (RON) 33.00

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE DE MUNCA (C.A.M.) 2,25%
 (383.18 + 8120.50 * 0.000 +

=====

366.00 * 0.000) * 0.022500 =	8.62
------------------------------	------

=====

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
1.125	7970.16	391.80	8120.50	366.00	16848.46

Cheltuieli indirecte:

16848.46 * 0.10000 =	1 684.85
----------------------	----------

Profit:

18533.31 * 0.05000 =	926.67
----------------------	--------

TOTAL GENERAL DEVIZ:

19 459.97

OFERTANT,

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0336 45000000 Modernizare DJ393
 Obiectul: 0006 45000000 F. Semnalizare rutiera
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 336R68 Semnalizare rutiera -DJ 393 ARSA
 -Indicatoare rutiere definitive

Categoria de lucrari: 1001
 Preturile sunt exprimate in RON

=====						
= NR. SIMBOL ART.		CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E				PU MAN	VAL MAN	=
=		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=				PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI		GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
=====						
001	DF18A1	BUC.	53.000	0.00	0.00	
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE				25.02	1326.26	
CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONA				0.00	0.00	
TI INDUSTRIAL				0.00	0.00	
		0.000	0	Total=	1326.26	
002	6301793	BUC.	53.000	120.00	6360.00	
STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
		0.015	1	Total=	6360.00	
003	2100945	M.C.	5.300	280.00	1484.00	
BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
		0.000	0	Total=	1484.00	
004	DF19A1	BUC.	33.000	2.14	70.49	
MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN				10.12	333.94	
TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA				0.00	0.00	
PLANTAT				0.00	0.00	
		0.000	0	Total=	404.43	
005	7101011	BUC.	12.000	90.00	1080.00	
INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. PATRAT L= 600				0.00	0.00	
MM F36 S1848				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
		0.004	0	Total=	1080.00	
006	7101619	BUC.	21.000	85.00	1785.00	
INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R.OCTOGON H=				0.00	0.00	
700MM F35 S1848				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
		0.005	0	Total=	1785.00	
007	DF19B1	BUC.	10.000	3.20	32.04	
MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN				15.18	151.80	
TABL OTELSAU ALUM PE DOI STILPI GATA				0.00	0.00	
PLANTATI				0.00	0.00	
		0.001	0	Total=	183.84	

008 7100835	BUC.	10.000	210.00	2100.00
INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R.	DREPT.		0.00	0.00
1200X500MM F 5 S1848			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.007	0 Total=		2100.00
009 TRA06A50	TONA	13.300	0.00	0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-			0.00	0.00
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC			0.00	0.00
DIST.=50 KM			37.50	498.75
	0.000	0 Total=		498.75
010 XA01RON	LEI.	100.000	0.00	0.00
DIFERENTA PRET TRANSPORT AUTO - RON			0.00	0.00
			0.00	0.00
			1.00	100.00
	0.000	0 Total=		100.00
011 DI19G1	ORA	32.000	0.00	0.00
UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR			0.00	0.00
AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU			65.00	2080.00
CAROSERIE LEA DE 6,5 T			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		2080.00

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
1.039	12911.53	1812.00	2080.00	598.75	17402.28

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 0.00

Valoare aferenta utilaje electrice = 2080.00

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA	498.75
-Diferenta transport auto (RON)	100.00

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE DE MUNCA (C.A.M.) 2,25%

(1812.00 + 2080.00 * 0.000 +
598.75 * 0.000) * 0.022500 = 40.77

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
1.039	12911.53	1852.77	2080.00	598.75	17443.05

Cheltuieli indirecte:

17443.05 * 0.10000 = 1 744.30

Profit:

19187.35 * 0.05000 = 959.37

TOTAL GENERAL DEVIZ:

20 146.72

DEVIZIER

OFERTANT,



Formularul F3

Obiectivul: 0336 45000000 Modernizare DJ393
 Obiectul: 0006 45000000 F. Semnalizare rutiera
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 336R78 Semnalizare rutiera DJ393-ARSA-
 Borne kilometrice

Categoria de lucrari: 1001
 Preturile sunt exprimate in RON

=====					
= NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT =
=	D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN =
=		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI =
=				PU TRA	VAL TRA =
= SPOR	MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L =
=====					
001	DF02A1	BUC.	3.000	54.28	162.84
	PLANT INDIC KM INCL VOPS	SCRIERE EXEC		274.50	823.51
	MOV LA RAMB INALT MAI MICA	DE 1M PEREERE		0.00	0.00
	MOV LA DR IMPIETR			0.00	0.00
		0.005	0 Total=		986.35
002	2100995	M.C.	1.000	325.00	325.00
	BETON DE CIMENT B 400 STAS	3622		0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.000	0 Total=		325.00
003	2101183	M.C.	0.100	280.00	28.00
	MORTAR DE ZIDARIE M 100 S	1030		0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.000	0 Total=		28.00
004	2806472	BUC.	3.000	330.00	990.00
	INDICATOR KILOMETRIC DIN PLASTIC			0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.080	0 Total=		990.00
005	TRA06A50	TONA	3.000	0.00	0.00
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-			0.00	0.00
	MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC			0.00	0.00
	DIST.=50 KM			37.50	112.50
		0.000	0 Total=		112.50
006	XA01RON	LEI.	23.000	0.00	0.00
	DIFERENTA PRET TRANSPORT AUTO - RON			0.00	0.00
				0.00	0.00
				1.00	23.00
		0.000	0 Total=		23.00
007	DI19G1	ORA	8.000	0.00	0.00
	UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR			0.00	0.00
	AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU			65.00	520.00
	CAROSERIE LEA DE 6,5 T			0.00	0.00
		0.000	0 Total=		520.00

=====

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.254	1505.84	823.51	520.00	135.50	2984.85

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 0.00

Valoare aferenta utilaje electrice = 520.00

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

112.50

-Diferenta transport auto (RON)

23.00

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE DE MUNCA (C.A.M.) 2,25%

(823.51 + 520.00 * 0.000 +
135.50 * 0.000) * 0.022500 =

18.53

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.254	1505.84	842.04	520.00	135.50	3003.38

Cheltuieli indirecte:

3003.38 * 0.10000 =

300.34

Profit:

3303.71 * 0.05000 =

165.19

TOTAL GENERAL DEVIZ:

3 468.90

DEVIZIER

OFERTANT,



Formularul F3

Obiectivul: 0336 45000000 Modernizare DJ393
 Obiectul: 0006 45000000 F. Semnalizare rutiera
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 336R88 Semnalizare rutiera DJ393-ARSA-
 Parapeti metalici

Categoria de lucrari: 1001

Preturile sunt exprimate in RON

=====					
= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
=====					
001 DF09A1	M	80.000	3.19	255.26	
PARAP METALIC DEFORMABIL (FLEXIBIL) TIP			20.94	1675.38	
A CU LISA SI STILPI METALICI			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
	0.001	0 Total=		1930.64	
002 6304550	M	80.000	119.00	9520.00	
PARAPET METALIC CU LISA SI STALPI			0.00	0.00	
METALICI TIP SEMIGREU			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
	0.100	8 Total=		9520.00	
003 2100945	M.C.	6.700	280.00	1876.00	
BETON DE CIMENT B 150 STAS	3622		0.00	0.00	
			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
	0.000	0 Total=		1876.00	
004 TRA04A50	TONA	1.400	0.00	0.00	
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU			0.00	0.00	
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB			0.00	0.00	
20T PE DIS.50 KM.*			30.00	42.00	
	0.000	0 Total=		42.00	
005 XA01RON	LEI.	8.400	0.00	0.00	
DIFERENTA PRET TRANSPORT AUTO - RON			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
			1.00	8.40	
	0.000	0 Total=		8.40	
006 TRA06A50	TONA	17.000	0.00	0.00	
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-			0.00	0.00	
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC			0.00	0.00	
DIST.=50 KM			37.50	637.50	
	0.000	0 Total=		637.50	
007 XA01RON	LEI.	128.000	0.00	0.00	
DIFERENTA PRET TRANSPORT AUTO - RON			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
			1.00	128.00	
	0.000	0 Total=		128.00	

008	DI19G1	ORA	16.000	0.00	0.00
	UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR			0.00	0.00
	AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU			65.00	1040.00
	CAROSERIE LEA DE 6,5 T			0.00	0.00
		0.000	0 Total=		1040.00

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
8.044	11651.26	1675.38	1040.00	815.90	15182.54

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 0.00
 Valoare aferenta utilaje electrice = 1040.00

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA 679.50
 -Diferenta transport auto (RON) 136.40

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE DE MUNCA (C.A.M.) 2,25%
 (1675.38 + 1040.00 * 0.000 +
 815.90 * 0.000) * 0.022500 = 37.70

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
8.044	11651.26	1713.07	1040.00	815.90	15220.24

Cheltuieli indirecte:

15220.24 * 0.10000 = 1 522.02

Profit:

16742.26 * 0.05000 = 837.11

TOTAL GENERAL DEVIZ:

17 579.37

DEVIZIER

OFERTANT,



Formularul F3

Obiectivul: 0336 45000000 Modernizare DJ393
 Obiectul: 0006 45000000 F. Semnalizare rutiera
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 336R98 Semnalizare rutiera DJ393 ARSA-
 sigurarea semnalizarii pe durata
 executiei

Categoria de lucrari: 1001
 Preturile sunt exprimate in RON

= NR. SIMBOL ART.		CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E				PU MAN	VAL MAN	=
		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
				PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI		GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001	DF24A1	BUC.	15.000	280.86	4212.90	
SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU				609.76	9146.45	
CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU				0.00	0.00	
INDICATOARE METALICE				0.00	0.00	
		0.028	0 Total=		13359.35	
002	DI19G1	ORA	30.000	0.00	0.00	
UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR				0.00	0.00	
AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU				65.00	1950.00	
CAROSERIE LEA DE 6,5 T				0.00	0.00	
		0.000	0 Total=		1950.00	

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.424	4212.90	9146.45	1950.00	0.00	15309.35

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 0.00

Valoare aferenta utilaje electrice = 1950.00

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE DE MUNCA (C.A.M.) 2,25%

(9146.45 + 1950.00 * 0.000 +
 0.00 * 0.000) * 0.022500 = 205.80

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.424	4212.90	9352.25	1950.00	0.00	15515.15

Cheltuieli indirecte:

15515.15 * 0.10000 = 1 551.51

Profit:

17066.66 * 0.05000 = 853.33

TOTAL GENERAL DEVIZ:

17 919.99

DEVIZIER

OFERTANT,

