



SPECIFICAȚII TEHNICE

*Privind achiziționarea și montarea de ferestre și uși sau panouri PVC și AL.
(la Pavilion Expozitional și la Palatul Administrativ), repararea unor uși din
aluminiiu cu înlocuire piese de feronerie (la Pavilion Expozitional),
înlocuirea unor sticle la Pavilion Expozitional și bloc L4, achiziționarea și
montarea unei uși de intrare la Centrul Militar Zonal”*

Prezentele specificații tehnice fac parte integrantă din referatul de necesitate și trebuie îndeplinite în totalitate. Ofertele care se abat de la prevederile prezentelor specificații tehnice vor fi luate în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică oferită face dovada asigurării unui nivel calitativ superior cerințelor minime din prezentul document.

1.Obiectul achiziției:

Județul Constanța, reprezentat prin Consiliul Județean Constanța, intenționează să achiziționeze tâmplărie PVC și AL., precum și feronerie necesară înlocuirii celei existente la Palatul Administrativ, la Pavilionul Expozitional, Centrul Militar Zonal și bloc L4.

2.Beneficiarul achiziției _____ Consiliul Județean Constanța

3.Specificații tehnice minime:

I.La Centrul Militar Zonal:

De achiziționat și montat ușa nouă de PVC intrare față, cu următoarele specificații:

- profil 76mm, 5 camere;
- Culoare :Alb;
- Geam :24mm, 4 Seasons-Float+panel sandwich;
- cu dublă deschidere ;
- prag aluminiu;
- Montaj:Demontaj ușor+montaj:_____
- Maner aluminiu Yala cu Bila ;
- Dimensiuni ușă: L1900xH2290.

II. La Palatul Administrativ-sunt necesare a se achiziționa și monta următoarele:

-un panou cu ușă PVC în holul de la parter, lângă CIC: L1975x H2724; profil tamplarie 5 camere , 76 mm; culoare stejar auriu, supralumină , dublă deschidere, geam :24mm, Low- e- Float.

-de înlocuit fereastră baie -et .1 -dim. L460xH920; profil tamplarie 5 camere , 76 mm, culoare stejar auriu, geam :24mm, Low- e- Float, oscilobatantă.

- de înlocuit fereastră dublă birou secretariat -dim.L1470xH2040; profil tamplarie 5 camere, 76 mm, culoare stejar auriu, geam :24mm, F4+LOW, cu parte fixă și parte mobilă oscilobatantă;

- de înlocuit 7 uși hidranți interiori -dim.L 630x H736; profil tamplarie 5 camere , 76 mm, culoare stejar auriu ,geam float+float, transparent, deschidere batantă, mâner cu cheie .

III. La Pavilionul Expozitional sunt necesare a se achiziționa și monta următoarele:

- O ușă din PVC la corpul exterior- dim.L1743xH2431, profil tamplarie 5 camere, 76mm, culoare alb, prag aluminiu , cu supralumină, cu geam sablat inferior, de 24mm.,

- Perete despartitor din PVC, la etajul 1, dim . L 5484xH3000, ușă cu dublă deschidere, stâlpi de rigidizare , profil tamplarie 5 camere si 76 mm, culoare alb, cu geam de 24mm, float+float , iluminator; cu maner aluminiu yală cu bilă.

-O ușă pe terasă etaj 2 + dim.L1720xH2170 ,profil tamplarie 5 camere, 76mm, culoare alb, cu geam de 24mm, inferior sablat, cu dublă deschidere.

-Panou intrare, parter , stanga, dim. 4750xH3087. profil 5 camere, 76mm, culoare gri, geam 24mm, Low-e-Float,cu două uși duble, supralumină , partea inferioară geam sablat.

Deasemenea trebuie înlocuite 2 uși din aluminiu:

- La parter în stanga liftului, L1780xH 2440;profil aluminiu 60mm, dublă deschidere , geam termopan float-float, de20mm, inferior sablat.

-La parter în dreapta liftului, L1760xH 2430; profil aluminiu 60mm, dublă deschidere , geam termopan float-float, de20mm, inferior sablat.

Tot la Pavilion mai trebuie achiziționate și montate:

-6 sisteme de închidere uși alcătuite din maner +butuc+broască;

-2 seturi maner trafic ;

- de reparat o ușă din aluminiu către curtea interioară ;

-de reparat uși din aluminiu cu înlocuirea pieselor de feronerie.

-4 sisteme antipanică alcătuite din maner si broască;

-3 bucați mască chiuvetă –băi parter; Profil Al. +panel.

Trebuie înlocuite si 16 bucăți de geam cu următoarele specificații:

DIMENSIUNE	NR.BUCATI	CONFIGURATIE
640X1360	1	T4 SABLAT
640X460	1	T4 SABLAT
675X515	1	T4 SABLAT
665X480	1	T4 SABLAT
710X1725	1	T4 SABLAT
690X480	2	T4 SABLAT
715X170	1	T4 SABLAT + T4=20MM
1050X2095	1	4S6+T4=24MM
1875X1365	1	4S6+T4=24MM
1735X1365	1	4S6+T4=24MM
680X2000	1	T4+LOW=24MM
700X2000	1	T4+LOW=24MM
850X1560	2	T4+LOW=24MM
690X2120	1	T4+SABLAT=24MM

IV. La L4 este necesar a se achiziționa si monta:

- sticlă geam dublu - camera 308;
- a se efectua reparații feronerie –camera 302.

Se vor utiliza piese de feronerie compatibile cu profilul existent.

Prestatorul va avea în vedere ca toate materialele si echipamentele necesare punerii în operă a lucrărilor să fie conforme cu cerintele specificate în :

- norme si standardele tehnice ale Comunitatii Europene SR EN 573-3/2008; SR EN 755-2/2008, EN 12020-2.

- Legea 10/1995 privind calitatea în construcții cu modificările ulterioare, Legea 319/2006 privind securitatea si sănătatea în muncă,

- HG 971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și / sau de sănătate la locul de muncă.

Prestatorul va dispune de personal specializat în executarea lucrărilor din această categorie.

4. GARANȚIA LUCRĂRILOR

Ofertantul va prezenta termenii si condițiile garanțiilor pentru fiecare lucrare, atât pentru piesele de feronerie mobilă precum balamale, mânere, glisieră cât si pentru tâmplăria PVC nou montată.

Termenul de executare a lucrărilor va fi de maxim **45 de zile** lucrătoare de la data transmiterii notei de comandă.

5. RECEPȚIA LUCRĂRILOR

a) recepția cantitativ-calitativă se va face în prezența ambelor părți. Acestea vor fi consemnate într-un proces verbal de predare-primire semnat de ambele părți.

b) activitatea privind livrarea, lucrările de montaj precum si recepția bunurilor se vor efectua în timpul orelor de lucru ale Consiliului Județean Constanța : luni-joi între orele 8,00-16,30 si vineri între orele : 8,00-14,00.

La recepție se va verifica:

- calitatea lucrării, vizual;
- asamblarea elementelor componente;
- prinderea tâmplăriei de zidărie ;
- montarea garniturilor de cauciuc;
- funcționalitatea accesoriilor prin închidere și deschidere.

6. CONDIȚII ORGANIZATORICE

Beneficiarul are obligația de a asigura accesul specialiștilor desemnați de către prestator la locurile și încăperile unde urmează a se executa lucrările, precum și de a asigura condițiile necesare efectuării lucrărilor (spațiul corespunzător) în limita posibilităților.

Personalul operatorului economic este supus normelor de protecția muncii impuse la sediul autorității contractante, prestatorul asigurându-se pentru toate riscurile ce ar putea să apară privind personalul propriu și reprezentanții împuterniciți să verifice, să testeze sau să recepționeze lucrările.

Achizitorul va desemna o persoană de legătură, care va comunica cu prestatorul în vederea rezolvării eficiente a problemelor tehnice care pot apărea.

7. CONDIȚII DE PLATĂ

Plata se va face prin O.P., în termen de 30 de zile de la data emiterii facturii.

EX.1/1

