



**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA**  
**CABINET VICEPREȘEDINTE**



**REFERAT**

*Ref la. : achiziționare și montare mocheta, decopertare și montare mocheta existentă*

Consiliul Județean Constanța, în calitate de autoritate contractantă, intenționează să achiziționeze mocheta profesională, adeziv acrilic profesional, adeziv neoprenic, plintă PVC, profile pentru trepte cu bandă antiderapantă, lucrări de montare mocheta nouă, precum și lucrări de decopertare și montare a mochetei vechi din cadrul sediilor Consiliului Județean Constanța.

Astfel, se va demonta mocheta existentă la sediul Consiliului Județean Constanța din bd. Tomis nr. 51 - holul etaj 1 și holul acces Sala Remus Opreanu, în suprafață de aproximativ 233 mp, respectiv se va reloca ( se va monta) mocheta veche în birourile/ holurile din incinta sediilor Consiliului Județean Constanța. ( în cuprinsul notei de comandă se vor menționa efectiv birourile/ holurile).

Locațiile pentru care se va achiziționa și monta mocheta nouă sunt situate în clădirea Consiliului Județean Constanța din bd. Tomis, nr. 51, respectiv hol etaj 1, hol Sală Remus Opreanu și scări acces, de la parter, către Sala Remus Opreanu, ( în suprafață de aproximativ 273 ), precum și pentru Sala Remus Opreanu. Pentru Sala Remus Opreanu se vor achiziționa 4 buc. mocheta festonată cu dimensiunea 4 m x 7,5 m/ buc., mocheta pentru care nu se vor asigura lucrări de montare prin lipire.

Se vor achiziționa următoarele:

1. Mocheta tunsă profesională de tip Pullman albastru cod 77 - 440 mp ( suprafață 393 mp + 12% pierderi ), cu următoarele specificații tehnice:
  - conținut fibră 100% poliamidă
  - clasă de trafic 32
  - rezistență la rola
  - se poate monta pe trepte
  - antimstatică
  - rezistență la foc Cfl-s1

- izolare fonică 24 db
  - număr de puncte 205400
  - greutate specifică fibre 1 kg/mp
  - greutate totală 1,8 kg/mp
  - grosime totală 8.5 mm
  - suport AB, repetarea modelului 6,5 cm/6,5 cm
2. Adeziv neoprenic de contact LQ – 4 cutii (20 litri), cu următoarele specificații tehnice:
- adeziv 44 A, de contact monocomponent, pe baza de cauciuc și rasini sintetice, pentru lipirea mării majorității a materialelor, mod prezentare cutie 5 litri
  - uscare rapidă
  - lipire finală foarte puternică
  - bună rezistență la apă
3. Adeziv acrilic 26 A - 200 kg, cu următoarele specificații tehnice:
- nu conține solvenți, fără miros, nu emană compusi volatili nocivi
  - timp de lucru mare aproximativ 20 de minute permite așezarea și potrivirea mochetei
  - neinflamabil după întărire
4. Plintă PVC 443 pentru mochetă 120 buc, cu următoarele specificații tehnice:
- înălțime 5 cm, cu bandă autoadezivă
  - formă de prezentare bară de 2,5 m
5. Profil aluminiu de protecție pentru trepte cu bandă antiderapantă – 24 buc, cu următoarele specificații tehnice :
- în formă de L în secțiune (46 mm/30 mm), cu șuruburi ascunse și bandă antiderapantă,
  - forma de prezentare bară de 2,7 m
6. Lucrări de montaj mochetă cu lipire completă în suprafață de 273 mp mochetă (mocheta aferentă Sălii Remus Opreanu, în suprafață de 120 mp mochetă nu se lipsește, se va împărți în 4 buc festonate cu dimensiunea de 4m x 7,5 m / buc)
7. Lucrări de decopertare mochetă existentă și montaj mochetă în suprafață de aproximativ 233 mp - reprezentând mochetă existentă la etajul 1 și hol acces Sala Remus Opreanu , mochetă ce se va decoperta și se va monta în locațiile aparținând CJC și pentru care se va asigura garanție timp de 6 luni.

Concluzionând, se vor achiziționa:

- 440 mp mochetă tunsă profesională cod 77 (include și mocheta în suprafață de 120 mp, ce nu se lipsește, se va împărți în 4 buc festonate cu dimensiunea de 4m x 7,5 m / buc) , conform specificațiilor de mai sus
- 24 buc. profiluri aluminiu pentru trepte cu banda antiderapantă, conform specificațiilor de mai sus
- 120 buc. plintă PVC 443 pentru mochetă, conform specificațiilor de mai sus
- 4 cutii ( cutia 5 l ) adeziv neoprenic de contact LQ, conform specificațiilor de mai sus
- 200 kg adeziv acrilic 26A, conform specificațiilor de mai sus

- lucrări de montaj mocheta cu lipire completă pentru 273 mp mocheta
- Lucrări de decopertare mocheta existentă și montaj mocheta în suprafață 233 mp - reprezentand mocheta existentă la etajul 1 și hol acces Sala Remus Opreanu , mocheta ce se va decoperta și se va monta în locațiile aparținând CJC și pentru care se va asigura garanție timp de 6 luni ( în cuprinsul notei de comanda se vor specifica locațiile exacte).

Condiții specifice:

- Prestatorul, pe parcursul indeplinirii obligațiilor asumate va respecta in mod obligatoriu Normele de protecție a muncii, Normele de prevenire si stingerea incendiilor si protecția mediului.
- Operațiunile și materialele consemnate in specificatiile tehnice sunt minime. In cazul in care, in urma vizionarii amplasamentului, operatorul economic considera ca fiind necesare si altele, acestea vor fi incluse in oferta. In acest caz valoarea estimata va ramane neschimbata.
- Articolele din oferta vor cuprinde toate materialele marunte necesare montarii mochetei, astfel incat sa fie o lucrare de calitate conform standardelor in vigoare.
- Societatea declarata castigatoare este obligata sa prezinte, la solicitarea beneficiarului, certificate de calitate a mochetei ce urmeaza a fi montata si materialele achizitionate din care sa rezulte calitatea acestora.
- Prestatorul are obligatia sa remedieze in maxim 72 de ore orice problema aparuta asupra mochetei, indiferent de natura acestora.
- Garanție pentru mocheta nouă minim 2 ani, iar garanție pentru mocheta veche ( demontată și montată) 6 luni
- termen de livrare/ execuție 7 zile lucratoare de la data prevazută în cuprinsul notei de comandă
- livrare gratuită a produselor la sediu Consiliului Județean Constanța, din Bd Tomis, nr. 51