



## CONSILIUL JUDEȚEAN COJ

### CABINET VICEPРЕSEDINТ

• Tel.: +40-241.488.001 / Fax:+40-372.007.000

romania2019.eu

### CAIET DE SARCINI

**Privind: Achiziție rulouri de gazon, cu montaj inclus, la Pavilionul Expozițional  
Constanța**

#### PREAMBUL

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblu pe baza căruia se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică și finanțieră.

Ca urmare a eroziunii solului și a staționării repetitive a apelor din precipitații, pe spațiile verzi din incinta Pavilionului Expozițional Constanța, s-au produs degradări ale gazonului. Suprafețele afectate sunt situate în zona adiacentă platformei din estul Pavilionului, precum și în zona limitrofă căii de acces din partea de sud.

Pentru redarea aspectului estetic al acestor spații se impune achiziția, cu montaj inclus, a **2000 m<sup>2</sup>** de rulouri de gazon care să rezolve rapid aceste probleme legate de aspectul și funcționalitatea Pavilionului Expozițional în perioada următoare.

#### A.OBIECTUL ACHIZIȚIEI. DURATA.

**A.1** Consiliul Județean Constanța intenționează să achiziționeze: **Rulouri de gazon, cu montaj inclus, la Pavilionul Expozițional Constanța-suprafață de 2000 m<sup>2</sup>**

## A.2 Ordonator principal de credite/investitor:

Consiliul Județean Constanța

## A3 Finanțare:

Bugetul local-Consiliu Județean Constanța

**A.4 Durata de furnizare și montaj :** Termenul de furnizare și montare este de **10 zile** lucratoare de la data prevazută în nota de comandă și predarea amplasamentului de către beneficiar.

## B.SPECIFICAȚII TEHNICE

**B1.**Gazon de tip **RUSTIC**, de trafic intens, robust, verde intens, covor dens.

Compozitie: Poa, Festuca, Lolium (varietăți)

Necesită cea mai redusă întreținere..

### RUSTIC

toleranță la călcare



rezistență la umbră



rezistență la secetă



rezistență la boli



durată de viață



finețea foliajului



## B2. Montajul

Pământul pe care se vor amplasa rulourile trebuie să fie: foarte bine mărunțit, fără bolovani, fără pietre; nivelat, fără denivelări, greblat (îndreptarea se face cu dosul greblei, apoi se

folosesc dinții); ușor compactat, eventual prin folosirea unui tăvălug; Compoziția trebuie să fie echilibrată. Dacă pământul este argilos se va întinde un strat de nisip de 1-2 cm și se va nivelă (pentru drenaj și stimularea înrădăcinării).

- Rulourile desfașurate se montează unul lângă altul, presând marginile una în alta ușor pentru a se îmbina perfect, altfel vor apărea mici spații între ele în urmatoarele zile.
- Decupajele (la margini, pentru forme sau în jurul plantelor) se fac cu cuțite rezistente și foarte ascuțite (sau cutter). După montarea întregii suprafețe se va bate cu ciocanul de cauciuc o scândură care se mută pe gazon, pentru priza cu solul sau se va folosi tăvălugul;
- Temperatura solului trebuie să fie scăzută, dar să nu fie înghețat. Montarea se face presând ușor marginile rulourilor unele în altele. După montaj, gazonul se va tăvălui, după o irigare abundantă. Suprafața gazonată va fi irrigată cu circa  $10 \text{ L/m}^2$  / 24 ore, de preferat cu sistem automat de irigații.
- Tunderea se va face după o săptămână, în perioada de creștere. Orice problemă trebuie tratată imediat după apariție. Porțiunile afectate vor fi înlocuite tot cu rulouri de gazon.

### **Verificarea montării rulourilor de gazon**

Se face de către responsabilul tehnic cu prestarea serviciului de montare a rulourilor de gazon și cu reprezentantul beneficiarului.

### **C. CERINȚE GENERALE PENTRU FURNIZOR:**

Furnizorul va transporta și monta rulourile de gazon cu personal calificat specific acestei activități și va asigura instrumentele și utilajele necesare conform tehnologiei specifice. De asemenea va elabora și transmite beneficiarului instrucțiunile privind îngrijirea post montaj a rulourilor de gazon.

**Transportul materialelor necesare montării rulourilor de gazon, va fi inclus în preț.**

#### **D. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE:**

Ofertantul va face o descriere a modului furnizare și montare, cu respectarea în totalitate a cerințelor din prezentul caiet de sarcini.

Vor fi respectate "Normele de protecția muncii" specifice serviciului de montare a rulourilor de gazon din legislația în vigoare.

Montarea rulourilor de gazon se va asigura de către furnizor în baza programului primit de la Consiliul Județean Constanța.

**Perioada de garanție** va fi de **12 luni** de la semnarea procesului verbal de recepție, semnat de ambele părți, fără obiecțiuni, în condițiile respectării tehnologiei de întreținere post montaj de către operatorul economic care are aceste atribuții.

#### **E. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE:**

Se va prezenta formularul de ofertă cu valoarea totală, exprimată în lei, fără TVA. Formularul de ofertă va cuprinde toate cheltuielile aferente furnizării și montării rulourilor de gazon, cu respectarea cerințelor din caietul de sarcini.

#### **F. CRITERIUL DE ATRIBUIRE:**

Câștigator va fi declarat ofertantul cu **prețul cel mai scăzut** și care îndeplinește condițiile de participare.

#### **G. MODALITĂȚI DE PLATĂ**

Plata se va face în contul deschis la Trezorerie al furnizorului, în termen de **30 de zile** de la semnarea procesului verbal de recepție de către ambele părți, fără obiecțiuni, și înregistrarea facturilor la Consiliul Județean Constanța, în funcție de disponibilitățile bugetare alocate.