

## SPECIFICAȚII TEHNICE

**Privind: Achiziție rulouri de gazon, cu montaj inclus, la Sediul Consiliului Județean Constanța**

Specificațiile tehnice fac parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul pe baza căruia se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică

Ca urmare a eroziunii solului și lucrărilor de reparații și placare cu granit alei pietonale s-au produs unele deteriorări ale spațiului verde. Suprafețele afectate sunt situate în zona adiacentă aleilor din nordul Palatului Administrativ zona parc, precum și în zona limitrofă aleii de acces din partea de nord-vest.

De asemenea, în incinta curții interioare a Palatului Administrativ, exista o suprafață de 385 m<sup>2</sup> de spațiu verde cu gazon înierbat degradat, ce nu poate fi recuperat și afectează aspectul estetic.

Pentru redarea aspectului estetic al acestor spații se impune achiziția, cu montaj inclus, a 1300 m<sup>2</sup> de rulouri de gazon, după cum urmează:

1. 385 m<sup>2</sup> – spațiul verde curtea interioară Palatului Administrativ

2. 915 m<sup>2</sup> – spațiul verde din zona adiacentă aleilor din nordul Palatului Administrativ zona parc, precum și în zona limitrofă aleii de acces din partea de nord-vest.

### SPECIFICAȚII TEHNICE

Gazon de tip **RUSTIC**, ce va îndeplini următoarele cerințe:

- Să fie robust, verde intens, covor dens;
- Să aibă toleranță mărită la călcare, de trafic intens;
- Să aibă rezistență mărită la secetă și boli;
- Să aibă o durată de viață peste medie;
- Să necesite o întreținere redusă.

Compoziția gazonului: Poa, Festuca, Lolium (varietăți).

### Pregătirea terenului și montajul

**Se vor executa de către furnizor și va cuprinde următoarele operațiuni:**

- Pe terenul unde se vor amplasa rulourile de gazon nu este nevoie de decopertarea vegetației existente și evacuarea resturilor vegetale.
- Pe terenul pe care se vor amplasa rulourile se vor efectua mai multe operațiuni de pregătire a solului după cum urmează: - **frezare** ca solul să fie bine mărunțit, fără bolovani, fără pietre; **nivelare**, ca solul să fie fără denivelări, greblat (îndreptarea se face cu dosul greblei, apoi se folosesc dinții); **compactare**(tasare), eventual prin folosirea unui tăvălug;
- Dacă pământul este argilos se va întinde un strat de nisip de 1-2 cm și se va nivela (pentru drenaj și stimularea înrădăcinării).
- Rulourile desfășurate se montează unul lângă altul, presând marginile una în alta ușor pentru a se îmbina perfect, altfel vor apărea mici spații între ele în următoarele zile.
- Decupajele (la margini, pentru forme sau în jurul plantelor) se fac cu cuțite rezistente și foarte ascuțite (sau cutter). După montarea întregii suprafețe se va bate cu ciocanul de cauciuc o scândură care se mută pe gazon la spațiile înguste, pentru priza cu solul sau se va folosi tăvălugul la spațiile largi;
- După montaj, gazonul se va tăvălugi, după o irigare abundentă. Suprafața gazonată va fi udată prima data cu circa 10-15 l/m<sup>2</sup>/ 24 ore, apa și echipamentele necesare udării vor fi asigurate de beneficiar.
- Orice problemă trebuie tratată imediat după apariție.

#### **Verificarea montării rulourilor de gazon**

Se face de către responsabilul tehnic cu prestarea serviciului de montare a rulourilor de gazon în prezența reprezentantului beneficiarului.

#### **CERINȚE GENERALE PENTRU FURNIZOR:**

Furnizorul va transporta, pregăti terenul și monta rulourile de gazon cu personal calificat specific acestei activități și va asigura instrumentele și utilajele necesare conform tehnologiei specifice. De asemenea, va elabora și transmite beneficiarului instrucțiunile privind îngrijirea post montaj a rulourilor de gazon. Vor fi respectate “Normele de protecția muncii” specifice serviciului de montare a rulourilor de gazon din legislația în vigoare.

**Transportul materialelor necesare montării rulourilor de gazon, va fi inclus în preț.**

#### **MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE:**

Ofertantul va face o descriere a modului furnizare și montare, cu respectarea în totalitate a cerințelor din prezentele specificații tehnice.

**DURATA DE FURNIZARE ȘI MONTAJ :** Termenul de furnizare și montare este de **10 zile lucrătoare**, de la data prevăzută în nota de comandă.

## **FINANȚARE**

Bugetul local-Consiliul Județean Constanța

## **GARANȚIE**

Perioada de garanție va fi de **30 zile** de la semnarea procesului verbal de recepție, semnat de ambele părți, fără obiecțiuni. Porțiunile afectate vor fi înlocuite tot cu rulouri de gazon de către furnizor în perioada de garanție.

## **CRITERIUL DE ATRIBUIRE:**

Câștigător va fi declarat ofertantul cu *prețul cel mai scăzut*.

## **MODALITAȚI DE PLATĂ**

Plata se va face în termen de 30 de zile de la înregistrarea facturii la achizitor, în contul deschis de furnizor la Trezorerie.